



ERGO
POLIS
PROJECT

ООО "ЭРГОПОЛИС"

СРО-П-019-26082009

628403, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30
лет Победы, д. 10,
чердак второй-третьей блок ось А-Б; 5-9
+79324085866
ergo.polis@yandex.ru

Заказчик: ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГOKВАРТИРНОГО ДОМА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. СУРГУТ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 80

Раздел 11 «Смета на строительство».

01.2022-ПИР-СМ

Том № 11

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



ERGO
POLIS
PROJECT

ООО "ЭРГОПОЛИС"

СРО-П-019-26082009

628403, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30
лет Победы, д. 10,
чердак второй-третьей блок ось А-Б; 5-9
+79324085866
ergo.polis@yandex.ru

Заказчик: ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГOKВАРТИРНОГО ДОМА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. СУРГУТ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 80

Раздел 11 «Смета на строительство».

01.2022-ПИР-СМ

Том № 11

Генеральный директор _____ Волосников В.П.




СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
01.2022-ПИР-С	Содержание тома	стр. 2
01.2022-ПИР-СП	Состав проектной документации	стр. 3
01.2022-ПИР-ПЗ	Пояснительная записка	стр. 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	01.2022-ПИР-С			
ГИП		Котин		<i>Котин</i>		Содержание тома.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Булдакова		<i>МБ</i>			П	1	1
							ООО "ЭРГОПОЛИС"		
Н.контр.		Солодовник		<i>Солодовник</i>					

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	01.2022-ПИР-ПЗ	Раздел 1 "Пояснительная записка"	
2	01.2022-ПИР-ПЗУ	Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка".	
4	01.2022-ПИР-КР	Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения".	
5.1	01.2022-ПИР-ЭН	Раздел 5.1 "Наружное электроосвещение"	
11	01.2022-ПИР-СМ	Раздел 11 "Смета на строительство"	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	01.2022-ПИР-СП		
ГИП		Котин				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Булдакова						
						ООО "ЭРГОПОЛИС"		
Н.контр.		Солодовник						

Состав проектной документации.

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 15432,36 тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

_____ Благоустройство дворовой территории дома № 80 ул. Республики г. Сургут

_____ (наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	07-01-01	Минимальный перечень работ	7394,2				7394,2
2	07-01-02	Дополнительный перечень работ	4377,18	213,23			4590,41
3	07-01-03	Минимальный перечень работ. Обеспечение освещения дворовой территории.	137,01	345,48	1,87		484,36
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	11908,39	558,71	1,87		12468,97
		Итого по Главам 1-7	11908,39	558,71	1,87		12468,97
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	11908,39	558,71	1,87		12468,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Обеспечение освещения дворовой территории. ПНР.				4,46	4,46
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				4,46	4,46
		Итого по Главам 1-9	11908,39	558,71	1,87	4,46	12473,43
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	п 1.6. Постановления Администрации г. Сургут от 07.10.15г. № 7065	Технический надзор 1,9%				236,87 1,9% от (12468970-1870)	236,87
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				236,87	236,87
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6	Договор № 293/21 от 19.11.2021 г.	Проектные работы				180	180

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				180	180
		Итого по главам 1-12	11908,39	558,71	1,87	421,33	12890,3
Налоги и обязательные платежи							
7	п.3 ст.164 (в ред. ФЗ от 03.08.2018г. № 303-ФЗ)	НДС 20%	2381,68 20% от 11908390	111,74 20% от 558710	0,37 20% от 1870	48,27 20% от (421330-180000)	2542,06
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2381,68	111,74	0,37	48,27	2542,06
		Итого по сводному расчету	14290,07	670,45	2,24	469,6	15432,36

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 999,93 тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

_____ Благоустройство дворовой территории дома № 80 ул. Республики г. Сургут

_____ (наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	07-01-01	Минимальный перечень работ	570,1				570,1
2	07-01-02	Дополнительный перечень работ	337,49	16,44			353,93
3	07-01-03	Минимальный перечень работ. Обеспечение освещения дворовой территории.	10,56	26,64	0,38		37,58
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	918,15	43,08	0,38		961,61
		Итого по Главам 1-7	918,15	43,08	0,38		961,61
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	918,15	43,08	0,38		961,61
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Обеспечение освещения дворовой территории. ПНР.				0,12	0,12
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				0,12	0,12
		Итого по Главам 1-9	918,15	43,08	0,38	0,12	961,73
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	п 1.6. Постановления Администрации г. Сургут от 07.10.2015г. № 7065	Технический надзор 1,9%				18,26 1,9% от (961610-380)	18,26
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				18,26	18,26
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6	Договор № 293/21 от 19.11.2021 г.	Проектные работы				19,94 180000/4,75/1,9	19,94

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				19,94	19,94
		Итого по главам 1-12	918,15	43,08	0,38	38,32	999,93
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	918,15	43,08	0,38	38,32	999,93

Руководитель проектной организации

_____ [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

_____ [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

_____ (наименование)

_____ [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2022 года

_____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории дома № 80 ул. Республики г. Сургут

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

Минимальный перечень работ

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ 01.2022.ПИР-ПЗУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 1 квартал 2022 г. (ГЭСН-2020, ФЕР-2020 с изм. 1-9)

Сметная стоимость

8873,04 (684,12) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 7394,20 (570,1) тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ (8,75) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 1046,52 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 371,48 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы.											
1	ФЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Объем=((64*0,15)+(599*0,15)) / 100	100 м3			0,9945					
		1 ОТ					447,88		445,42		
		2 ЭМ					1 318,41		1 311,16		
		3 в т.ч. ОТм					167,81		166,89		
		ЗТ	чел.-ч	57,42		57,10419					
		ЗТм	чел.-ч	12,43		12,361635					
		Итого по расценке					1 766,29		1 756,58		
		ФОТ							612,31		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			906,22		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			581,69		
		Всего по позиции							3 244,49		
2	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=58 / 100	100 м			0,58					
		1 ОТ					437,36		253,67		
		2 ЭМ					605,38		351,12		
		3 в т.ч. ОТм					64,38		37,34		
		ЗТ	чел.-ч	52,63		30,5254					
		ЗТм	чел.-ч	6,4		3,712					
		Итого по расценке					1 042,74		604,79		
		ФОТ							291,01		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			299,74		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			157,15		
		Всего по позиции							1 061,68		
3	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=(821*0,15) / 100	100 м3			1,2315					
		1 ОТ					1 288,05		1 586,23		
		2 ЭМ					3 690,72		4 545,12		
		3 в т.ч. ОТм					398,18		490,36		
		ЗТ	чел.-ч	155		190,8825					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		48,090075					
		Итого по расценке					4 978,77		6 131,35		
		ФОТ							2 076,59		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			2 138,89		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			1 121,36		
		Всего по позиции							9 391,60		
4	ФЕР01-02-099-08	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см Объем=24 / 100	100 шт			0,24					
		1 ОТ					74,45		17,87		
		ЗТ	чел.-ч	7,92		1,9008					
		Итого по расценке					74,45		17,87		
		ФОТ							17,87		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			16,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,33		
		Всего по позиции							41,28		
5	ФЕР01-02-111-03	Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм Объем=24 / 100	100 шт			0,24					
		1 ОТ					319,80		76,75		
		ЗТ	чел.-ч	41		9,84					
		Итого по расценке					319,80		76,75		
		ФОТ							76,75		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			69,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31,47		
		Всего по позиции							177,30		
6	ФЕР07-02-002-01	Демонтаж опор из плит и колец. // Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм Объем=(0,316*1) / 100 ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м3			0,00316					
		1 ОТ					4 424,90	0,8	11,19		
		2 ЭМ					16 336,22	0,8	41,30		
		3 в т.ч. ОТм					2 301,51	0,8	5,82		
		4 М					1 354,87	0	0,00		
	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м3	100	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	493,3	0,8	1,2470624					
		ЗТм	чел.-ч	175,95	0,8	0,4448016					
		Итого по расценке					22 115,99		52,49		
		ФОТ							17,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	111		111			18,88		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			12,42		
		Всего по позиции							83,79		
7	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт			1					
		1 ОТ						17,86	17,86		
		ЗТ	чел.-ч	2,27		2,27					
		Итого по расценке						17,86	17,86		
		ФОТ							17,86		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	90		90			16,07		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			7,86		
		Всего по позиции							41,79		
8	ФЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2			1,484					
		Объем=(64+599+821) / 1000									
		2 ЭМ						20,81	30,88		
		3 в т.ч. ОТм						4,06	6,03		
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,5194					
		Итого по расценке						20,81	30,88		
		ФОТ							6,03		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			5,61		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			2,77		
		Всего по позиции							39,26		
9	ФЕР10-01-059-01	Демонтаж урн- 8 шт, скамеек-10 шт. // Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт			0,18					
		Объем=(10+8) / 100									
		ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ						542,95	0,8	78,18	
		2 ЭМ						216,38	0,8	31,16	
		3 в т.ч. ОТм						52,01	0,8	7,49	
		4 М						1 633,36	0	0,00	
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	67,7	0,8	9,7488					
		ЗТм	чел.-ч	4,2	0,8	0,6048					
		Итого по расценке						2 392,69		109,34	
		ФОТ								85,67	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			93,38		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			47,12		
		Всего по позиции							249,84		
10	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			534,24	3,28			1 752,31	
		Объем=99,45*2,4+123,15*2,4									
11	ФССЦпг-03-21-01-032	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км	1 т груза			534,24	20,08			10 727,54	
		Объем=99,45*2,4+123,15*2,4									
Демонтаж за границами участка											
12	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м			0,16					
		Объем=16 / 100									
		1 ОТ						437,36	69,98		
		2 ЭМ						605,38	96,86		
		3 в т.ч. ОТм						64,38	10,30		
		ЗТ	чел.-ч	52,63		8,4208					
		ЗТм	чел.-ч	6,4		1,024					
		Итого по расценке						1 042,74	166,84		
		ФОТ							80,28		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			82,69		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			43,35		
		Всего по позиции							292,88		
13	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,066					
		Объем=(44*0,15) / 100									
		1 ОТ						1 288,05	85,01		
		2 ЭМ						3 690,72	243,59		
		3 в т.ч. ОТм						398,18	26,28		
		ЗТ	чел.-ч	155		10,23					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		2,5773					
		Итого по расценке						4 978,77	328,60		
		ФОТ							111,29		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			114,63		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			60,10		
		Всего по позиции							503,33		
14	ФЕРр27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3			0,012					
		Объем=(8*0,15) / 100									
		1 ОТ						447,88	5,37		
		2 ЭМ						1 318,41	15,82		
		3 в т.ч. ОТм						167,81	2,01		
		ЗТ	чел.-ч	57,42		0,68904					
		ЗТм	чел.-ч	12,43		0,14916					
		Итого по расценке						1 766,29	21,19		
		ФОТ							7,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			10,92		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			7,01		
		Всего по позиции							39,12		
15	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=6,6*2,4+1,2*2,4	1 т груза			18,72	3,28		61,40		
16	ФССЦпг-03-21-01-032	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км Объем=6,6*2,4+1,2*2,4	1 т груза			18,72	20,08		375,90		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы. :							22 231,69		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 647,53		
		Эксплуатация машин							19 584,16		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							752,52		
		Строительные работы							28 083,51		
		Строительные работы							15 166,36		
		в том числе:									
		оплата труда							2 647,53		
		эксплуатация машин и механизмов							6 667,01		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							752,52		
		накладные расходы							3 772,19		
		сметная прибыль							2 079,63		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							12 917,15		
		Итого ФОТ (справочно)							3 400,05		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 772,19		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 079,63		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы.							28 083,51		
Раздел 2. Ремонт дворовых проездов. Тип 1											
17	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(1611*0,3) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			4,833					
		1 ОТ						1,15	641,89		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	19 711,33		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	1 034,38		
		4 М					12,20		58,96		
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	80,03448					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	83,85255					
		Итого по расценке						3 390,48	20 412,18		
		ФОТ							1 676,27		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			2 480,88		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 592,46		
		Всего по позиции							24 485,52		
18	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=4,833*100*1,1	м3			531,63	55,26		29 377,87		
19	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=1611 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			1,611					
		1 ОТ						1,15	499,49		
		2 ЭМ					7 442,38	1,25	14 987,09		
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25	864,18		
		4 М					22 322,55		35 961,63		
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	61,13745					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	75,2538375					
		Итого по расценке						30 034,54	51 448,21		
		ФОТ							1 363,67		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			2 018,23		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 295,49		
		Всего по позиции							54 761,93		
20	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03// до толщ. 25 см Объем=1611 / 1000 до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			1,611					
		2 ЭМ					468,89	12,5	9 442,27		
		3 в т.ч. ОТм					27,84	12,5	560,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1 297,80	10	20 907,56		
		ЗТм	чел.-ч	2,51	12,5	50,545125					
		Итого по расценке					1 766,69		30 349,83		
		ФОТ							560,63		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			829,73		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			532,60		
		Всего по позиции							31 712,16		
21	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см		1000 м2		1,611					
		Объем=1611 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					154,49	1,15	286,22		
		2 ЭМ					4 510,84	1,25	9 083,70		
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25	204,44		
		4 М					1 056,43		24,34		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6	0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	30,8095695					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	15,828075					
		Итого по расценке					4 680,44		9 394,26		
		ФОТ							490,66		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			726,18		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			466,13		
		Всего по позиции							10 586,57		
22	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01/до толщины 7 см до толщ. слоя 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)		1000 м2		1,611					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4,82	6,9	53,58		
		2 ЭМ					257,15	7,5	3 107,01		
		3 в т.ч. ОТм					5,37	7,5	64,88		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	6,9	6,447222					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	7,5	4,953825					
		Итого по расценке					261,97		3 160,59		
		ФОТ							118,46		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			175,32		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			112,54		
		Всего по позиции							3 448,45		
23	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1		т		1,327464	1 923,08		2 552,82		
		(Материалы для строительных работ) Объем=1611*0,8*1,03/1000									
24	ФСЭМ-91.08.02-001	Автоудропаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8)		маш.-ч		0,259519	118,47		38,43		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					118,47	1,25	38,43		
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25	7,03		
		Итого по расценке					118,47		38,43		
		ФОТ							7,03		
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции							38,43		
25	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см		1000 м2		1,611					
		Объем=1611 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					154,49	1,15	286,22		
		2 ЭМ					4 510,84	1,25	9 083,70		
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25	204,44		
		4 М					1 056,43		24,34		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6	0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	30,8095695					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	15,828075					
		Итого по расценке					4 680,44		9 394,26		
		ФОТ							490,66		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			726,18		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			466,13		
		Всего по позиции							10 586,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01// до толщины 5 см Объем=1611 / 1000 до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			1,611					
		1 ОТ					4,82	2,3		17,86	
		2 ЭМ					257,15	2,5		1 035,67	
		3 в т.ч. ОТм					5,37	2,5		21,63	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	2,3	2,149074					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	2,5	1,651275					
		Итого по расценке							261,97	1 053,53	
		ФОТ								39,49	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				58,45	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				37,52	
		Всего по позиции								1 149,50	
27	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=1611*0,4*1,03/1000	т			0,663732	1 923,08			1 276,41	
28	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,663732/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,12976	118,47			19,22	
		2 ЭМ					118,47	1,25		19,22	
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25		3,51	
		Итого по расценке					118,47			19,22	
		ФОТ								3,51	
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции								19,22	
29	ФССЦ-04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I (Материалы для строительных работ) Объем=1611*0,07*2,47	т			278,5419	451,06			125 639,11	
30	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=1611*0,05*2,54	т			204,597	491,01			100 459,17	
Ремонт дворового проезда за границами участка											
31	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(3*0,3) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,009					
		1 ОТ					115,49	1,15		1,20	
		2 ЭМ					3 262,79	1,25		36,71	
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25		1,93	
		4 М					12,20			0,11	
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,14904					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,15615					
		Итого по расценке							3 390,48	38,02	
		ФОТ								3,13	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				4,63	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				2,97	
		Всего по позиции								45,62	
32	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=0,009*100*1,1	м3			0,99	55,26			54,71	
33	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=3 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,003					
		1 ОТ					269,61	1,15		0,93	
		2 ЭМ					7 442,38	1,25		27,91	
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25		1,61	
		4 М					22 322,55			66,97	
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	0,11385					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	0,1401375					
		Итого по расценке							30 034,54	95,81	
		ФОТ								2,54	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				3,76	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				2,41	
		Всего по позиции								101,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщ. 25 см Объем=3 / 1000 до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,003					
		2 ЭМ					468,89	12,5		17,58	
		3 в т.ч. ОТм					27,84	12,5		1,04	
		4 М					1 297,80	10		38,93	
		ЗТм	чел.-ч	2,51	12,5	0,094125					
		Итого по расценке					1 766,69			56,51	
		ФОТ								1,04	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				1,54	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				0,99	
		Всего по позиции								59,04	
35	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=3 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,003					
		1 ОТ					154,49	1,15		0,53	
		2 ЭМ					4 510,84	1,25		16,92	
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25		0,38	
		4 М					1 056,43			0,05	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	0,0573735					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	0,029475					
		Итого по расценке					4 680,44			17,50	
		ФОТ								0,91	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				1,35	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				0,86	
		Всего по позиции								19,71	
36	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 Объем=3 / 1000 до толщ. 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,003					
		1 ОТ					4,82	6,9		0,10	
		2 ЭМ					257,15	7,5		5,79	
		3 в т.ч. ОТм					5,37	7,5		0,12	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	6,9	0,012006					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	7,5	0,009225					
		Итого по расценке					261,97			5,89	
		ФОТ								0,22	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				0,33	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				0,21	
		Всего по позиции								6,43	
37	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=3*0,8*1,03/1000	т			0,002472	1 923,08			4,75	
38	ФСЭМ-91.08.02-001	Автодронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,002472/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,000483	118,47			0,07	
		2 ЭМ					118,47	1,25		0,07	
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25		0,01	
		Итого по расценке					118,47			0,07	
		ФОТ								0,01	
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции								0,07	
39	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=3 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,003					
		1 ОТ					154,49	1,15		0,53	
		2 ЭМ					4 510,84	1,25		16,92	
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25		0,38	
		4 М					1 056,43			0,05	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	0,0573735					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	0,029475					
		Итого по расценке					4 680,44			17,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									0,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148					1,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95					0,86
		Всего по позиции									19,71
40	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 Объем=3 / 1000 до толщ. 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,003					
	1 ОТ						4,82	2,3			0,03
	2 ЭМ						257,15	2,5			1,93
	3 в т.ч. ОТм						5,37	2,5			0,04
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	2,3	0,004002					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	2,5	0,003075					
		Итого по расценке					261,97				1,96
		ФОТ									0,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148					0,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95					0,07
		Всего по позиции									2,13
41	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=3*0,4*1,03/1000	т			0,001236		1 923,08			2,38
42	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,001236/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,000242		118,47			0,04
	2 ЭМ						118,47	1,25			0,04
	3 в т.ч. ОТм						21,66	1,25			0,01
		Итого по расценке					118,47				0,04
		ФОТ									0,01
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции									0,04
43	ФССЦ-04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I (Материалы для строительных работ) Объем=3*0,07*2,47	т			0,5187		451,06			233,96
44	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=3*0,05*2,54	т			0,381		491,01			187,07
Искусственная неровность											
45	ФЕР27-03-011-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 5 см Объем=(6*2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,12					
	1 ОТ						2,20	1,15			0,30
	2 ЭМ						429,37	1,25			64,41
	3 в т.ч. ОТм						9,74	1,25			1,46
	4 М						0,19				0,02
		ЗТ	чел.-ч	0,26	1,15	0,03588					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,25	0,114					
		Итого по расценке					431,76				64,73
		ФОТ									1,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148					2,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95					1,67
		Всего по позиции									69,00
46	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=(6*2) / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,012					
	1 ОТ						154,49	1,15			2,13
	2 ЭМ						4 510,84	1,25			67,66
	3 в т.ч. ОТм						101,52	1,25			1,52
	4 М						1 056,43				0,18
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	0,229494					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	0,1179					
		Итого по расценке					4 680,44				69,97
		ФОТ									3,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148					5,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95					3,47
		Всего по позиции									78,84
47	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01/ до толщ. 7 см Объем=(6*2) / 1000 до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	1000 м2			0,012					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4,82	6,9		0,40	
		2 ЭМ					257,15	7,5		23,14	
		3 в т.ч. ОТм					5,37	7,5		0,48	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	6,9	0,048024					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	7,5	0,0369					
		Итого по расценке					261,97			23,54	
		ФОТ								0,88	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				1,30	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				0,84	
		Всего по позиции								25,68	
48	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Автомобильные дороги) Объем=12*0,4*1,03/1000	т			0,004944	1 923,08			9,51	
49	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=12*0,07*2,47	т			2,0748	491,01			1 018,75	
50	ФЕР27-09-018-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) Объем=4,8 / 100	100 м2			0,048					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					17,03	1,15		0,94	
		2 ЭМ					201,37	1,25		12,08	
		3 в т.ч. ОТм					28,94	1,25		1,74	
		4 М					8,76			0,42	
	01.5.01.01	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	77,87		3,73776					
		ЗТ	чел.-ч	1,77	1,15	0,097704					
		ЗТм	чел.-ч	2,36	1,25	0,1416					
		Итого по расценке					227,16			13,44	
		ФОТ								2,68	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				3,97	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				2,55	
		Всего по позиции								19,96	
51	ФССЦ-01.5.01.01-0022	Краска разметочная дорожная, марка "АК-505", белая (Материалы для строительных работ) Объем=3,73776/1000	т			0,003738	27 649,46			103,35	
Бортовой камень БР 300.30.15											
52	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=326 / 100	100 м			3,26					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					590,51	1,15		2 213,82	
		2 ЭМ					73,02	1,25		297,56	
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25		35,45	
		4 М					3 690,05			12 029,56	
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		326					
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	261,6802					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	2,64875					
		Итого по расценке					4 353,58			14 540,94	
		ФОТ								2 249,27	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				3 328,92	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				2 136,81	
		Всего по позиции								20 006,67	
53	ФССЦ-05.1.08.02-0015	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон В30, объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг (Конструкции из кирпича и блоков)	шт			109	261,98			28 555,82	
Итого по разделу 2 Ремонт дворовых проездов. Тип 1 :											
		Итого прямые затраты (справочно)								429 692,11	
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								4 006,17	
		Эксплуатация машин								67 097,14	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								3 011,29	
		Материалы								358 588,80	
		Строительные работы								446 718,91	
		в том числе:									
		оплата труда								4 006,17	
		эксплуатация машин и механизмов								67 097,14	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								3 011,29	
		материалы								358 588,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							10 370,22		
		сметная прибыль							6 656,58		
		Итого ФОТ (справочно)							7 017,46		
		Итого накладные расходы (справочно)							10 370,22		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 656,58		
		Итого по разделу 2 Ремонт дворовых проездов. Тип 1							446 718,91		
Раздел 3. Ремонт тротуаров. Тип 2											
54	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3						1,173		
		Объем=(335*0,35) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						115,49	1,15	155,79	
		2 ЭМ						3 262,79	1,25	4 784,07	
		3 в т.ч. ОТм						171,22	1,25	251,05	
		4 М						12,20		14,31	
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	0				0			
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	19,42488					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	20,35155					
		Итого по расценке						3 390,48		4 954,17	
		ФОТ								406,84	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги	%	148		148				602,12	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 СП Автомобильные дороги	%	95		95				386,50	
		Всего по позиции								5 942,79	
55	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=1,173*100*1,1	м3						129,03	55,26	7 130,20
56	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2						0,335		
		Объем=335 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						269,61	1,15	103,87	
		2 ЭМ						7 442,38	1,25	3 116,50	
		3 в т.ч. ОТм						429,14	1,25	179,70	
		4 М						22 322,55		24,52	
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	12,71325					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	15,6486875					
		Итого по расценке						7 785,19		3 244,89	
		ФОТ								283,57	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги	%	148		148				419,68	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 СП Автомобильные дороги	%	95		95				269,39	
		Всего по позиции								3 933,96	
57	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщ. 20 см	1000 м2						0,335		
		Объем=335 / 1000									
		до толщины 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ						468,89	6,25	981,74	
		3 в т.ч. ОТм						27,84	6,25	58,29	
		4 М						1 297,80	5	0,00	
		ЗТм	чел.-ч	2,51	6,25	5,2553125					
		Итого по расценке						468,89		981,74	
		ФОТ								58,29	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги	%	148		148				86,27	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 СП Автомобильные дороги	%	95		95				55,38	
		Всего по позиции								1 123,39	
58	ФССЦ-02.2.05.04-1607	Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3						84,42	116,61	9 844,22
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=63,315+21,105									
59	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2						0,335		
		Объем=335 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						170,56	1,15	65,71	
		2 ЭМ						4 373,52	1,25	1 831,41	
		3 в т.ч. ОТм						99,26	1,25	41,57	
		4 М						2,24		0,75	
		01.2.01.01 Битум	т	0,65		0,21775					
		04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58	1,15	7,157945					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	7,98	1,25	3,341625					
		Итого по расценке					4 546,32		1 897,87		
		ФОТ							107,28		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			122,30		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			82,61		
		Всего по позиции							2 102,78		
60	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01/ до толщ. 5 см		1000 м2		0,335					
		Объем=335 / 1000									
		до толщ. 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					5,57	2,3	4,29		
		2 ЭМ					212,87	2,5	178,28		
		3 в т.ч. ОТм					3,68	2,5	3,08		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,67	2,3	0,516235					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	2,5	0,226125					
		Итого по расценке					218,44		182,57		
		ФОТ							7,37		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			8,40		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			5,67		
		Всего по позиции							196,64		
61	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т			0,27604	1 923,08		530,85		
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=335*0,8*1,03/1000									
62	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8)	маш.-ч			0,053966	118,47		7,99		
		Объем=0,27604/100*2,3*8,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					118,47	1,25	7,99		
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25	1,46		
		Итого по расценке					118,47		7,99		
		ФОТ							1,46		
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции							7,99		
63	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т			42,545	491,01		20 890,02		
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=335*0,05*2,54									
Бортовой камень БР100.20.08											
64	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		100 м		2,14					
		Объем=214 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					590,51	1,15	1 453,25		
		2 ЭМ					73,02	1,25	195,33		
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	23,27		
		4 М					3 690,05		7 896,71		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		214					
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	171,7778					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	1,73875					
		Итого по расценке					4 353,58		9 545,29		
		ФОТ							1 476,52		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			2 185,25		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 402,69		
		Всего по позиции							13 133,23		
65	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			214	22,36		4 785,04		
		(Материалы для строительных работ)									
Ремонт тротуара за границами участка											
66	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		100 м3		0,0525					
		Объем=(15*0,35) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15	6,97		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	214,12		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	11,24		
		4 М					12,20		0,64		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,8694					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,910875					
		Итого по расценке					3 390,48		221,73		
		ФОТ							18,21		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			26,95		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			17,30		
		Всего по позиции							265,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=0,0525*100*1,1	м3			5,775	55,26		319,13		
68	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=15 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,015					
		1 ОТ					269,61	1,15	4,65		
		2 ЭМ					7 442,38	1,25	139,54		
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25	8,05		
		4 М					22 322,55		1,10		
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	0,56925					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	0,7006875					
		Итого по расценке					7 785,19		145,29		
		ФОТ							12,70		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			18,80		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			12,07		
		Всего по позиции							176,16		
69	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщ. 20 см Объем=15 / 1000 до толщины 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,015					
		2 ЭМ					468,89	6,25	43,96		
		3 в т.ч. ОТм					27,84	6,25	2,61		
		4 М					1 297,80	5	0,00		
		ЗТм	чел.-ч	2,51	6,25	0,2353125					
		Итого по расценке					468,89		43,96		
		ФОТ							2,61		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			3,86		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			2,48		
		Всего по позиции							50,30		
70	ФССЦ-02.2.05.04-1607	Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Материалы для строительных работ) Объем=2,835+0,945	м3			3,78	116,61		440,79		
71	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=15 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,015					
		1 ОТ					170,56	1,15	2,94		
		2 ЭМ					4 373,52	1,25	82,00		
		3 в т.ч. ОТм					99,26	1,25	1,86		
		4 М					2,24		0,03		
	01.2.01.01	Битум	т	0,65		0,00975					
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58	1,15	0,320505					
		ЗТм	чел.-ч	7,98	1,25	0,149625					
		Итого по расценке					4 546,32		84,97		
		ФОТ							4,80		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			5,47		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			3,70		
		Всего по позиции							94,14		
72	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01/ до дощ. 5 см Объем=15 / 1000 до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,015					
		1 ОТ					5,57	2,3	0,19		
		2 ЭМ					212,87	2,5	7,98		
		3 в т.ч. ОТм					3,68	2,5	0,14		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,67	2,3	0,023115					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	2,5	0,010125					
		Итого по расценке					218,44		8,17		
		ФОТ							0,33		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			0,38		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			0,25		
		Всего по позиции							8,80		
73	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=15*0,8*1,03/1000	т			0,01236	1 923,08		23,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
74	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,01236/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,002416	118,47				0,36	
		2 ЭМ					118,47	1,25			0,36	
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25			0,07	
		Итого по расценке					118,47				0,36	
		ФОТ									0,07	
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0						
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0						
		Всего по позиции									0,36	
75	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=15*0,05*2,54	т			1,905	491,01				935,37	
Установка бортового камня за границами участка												
76	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=21 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			0,21						
		1 ОТ					590,51	1,15			142,61	
		2 ЭМ					73,02	1,25			19,17	
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25			2,28	
		4 М					3 690,05				774,91	
		13.2.03.02 Камни бортовые	м	100		21						
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	16,8567						
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,170625						
		Итого по расценке					4 353,58				936,69	
		ФОТ									144,89	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148	148					214,44	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95					137,65	
		Всего по позиции									1 288,78	
77	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Материалы для строительных работ)	шт			21	22,36				469,56	
Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров. Тип 2 :												
Итого прямые затраты (справочно)										67 624,64		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										1 940,27		
Эксплуатация машин										11 602,45		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										584,67		
Материалы										54 081,92		
Строительные работы										73 694,25		
в том числе:												
оплата труда										1 940,27		
эксплуатация машин и механизмов										11 602,45		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										584,67		
материалы										54 081,92		
накладные расходы										3 693,92		
сметная прибыль										2 375,69		
Итого ФОТ (справочно)										2 524,94		
Итого накладные расходы (справочно)										3 693,92		
Итого сметная прибыль (справочно)										2 375,69		
Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров. Тип 2										73 694,25		
Раздел 4. Урны												
78	ФЕР10-01-059-01	Прим. Установка урн / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=10 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт			0,1						
		1 ОТ					542,95	1,15			62,44	
		2 ЭМ					216,38	1,25			27,05	
		3 в т.ч. ОТм					52,01	1,25			6,50	
		4 М					1 633,36				163,34	
		11.2.07.12 Изделия штучные	шт	100		10						
		ЗТ	чел.-ч	67,7	1,15	7,7855						
		ЗТм	чел.-ч	4,2	1,25	0,525						
		Итого по расценке					2 392,69				252,83	
		ФОТ									68,94	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109	109					75,14	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	55					37,92	
		Всего по позиции									365,89	
79	ТЦ_15.1.02.27_78_78026111_02_05.03.2022_02	Урна 001312 (Деревянные конструкции) Цена=8832,00/1,2	шт			10	7 360,00			5 674,63	12,97	73 600
80	ТЦ_15.1.02.27_78_78026111_02_05.03.2022_02	Вставка для урны 001414 (Деревянные конструкции) Цена=1920,00/1,2	шт			10	1 600,00			1 233,62	12,97	16 000
Итого по разделу 4 Урны :												
Итого прямые затраты (справочно)										7 161,08		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										62,44		
Эксплуатация машин										27,05		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										6,50		
Материалы										7 071,59		
Строительные работы										7 274,14		
в том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							62,44		
		эксплуатация машин и механизмов							27,05		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,50		
		материалы							7 071,59		
		накладные расходы							75,14		
		сметная прибыль							37,92		
		Итого ФОТ (справочно)							68,94		
		Итого накладные расходы (справочно)							75,14		
		Итого сметная прибыль (справочно)							37,92		
		Итого по разделу 4 Урны							7 274,14		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							6 908,25		
Раздел 5. Скамейки											
81	ФЕР10-01-059-01	рим. Установка скамеек / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=10 / 100	100 шт					0,1			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ							542,95	1,15	62,44
		2 ЭМ							216,38	1,25	27,05
		3 в т.ч. ОТм							52,01	1,25	6,50
		4 М							1 633,36		163,34
		11.2.07.12 Изделия штучные	шт	100				10			
		ЗТ	чел.-ч	67,7	1,15			7,7855			
		ЗТм	чел.-ч	4,2	1,25			0,525			
		Итого по расценке							2 392,69		252,83
		ФОТ									68,94
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 НР Деревянные конструкции	%	109				109			75,14
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 СП Деревянные конструкции	%	55				55			37,92
		Всего по позиции									365,89
82	ТЦ_15.1.02.27_78_78026111_02_05.03.2022_02	Диван садово-парковый 002105 (Деревянные конструкции) Цена=19952,00/1,2	шт					10	16 626,67		12 819,35
		Итого по разделу 5 Скамейки :									13 072,18
		Итого прямые затраты (справочно)									13 072,18
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									62,44
		Эксплуатация машин									27,05
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									6,50
		Материалы									12 982,69
		Строительные работы									13 185,24
		в том числе:									
		оплата труда									62,44
		эксплуатация машин и механизмов									27,05
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									6,50
		материалы									12 982,69
		накладные расходы									75,14
		сметная прибыль									37,92
		Итого ФОТ (справочно)									68,94
		Итого накладные расходы (справочно)									75,14
		Итого сметная прибыль (справочно)									37,92
		Итого по разделу 5 Скамейки									13 185,24
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									12 819,35
Раздел 6. Ремонт горловин колодцев											
83	ФЕРр68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см /// в т.ч. снятие крышки и корпуса люка, установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором, установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы.	шт					1			
		1 ОТ							17,97		17,97
		2 ЭМ							5,26		5,26
		3 в т.ч. ОТм							0,93		0,93
		4 М							5,47		5,47
		05.1.01.09 Кольца железобетонные и бетонные	шт	0				0			
		ЗТ	чел.-ч	2,2				2,2			
		ЗТм	чел.-ч	0,08				0,08			
		Итого по расценке							28,70		28,70
		ФОТ									18,90
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103				103			19,47
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54				54			10,21
		Всего по позиции									58,38
84	ФССЦ-05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг (Деревянные конструкции)	шт					1	121,20		121,20
85	ФССЦ-08.1.02.06-0043	Люк чугунный тяжелый (Деревянные конструкции)	шт					1	569,52		569,52
86	ФЕР07-02-002-01	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм Объем=(0,316*1) / 100	100 м3					0,00316			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ							4 424,90	1,15	16,08
		2 ЭМ							16 336,22	1,25	64,53
		3 в т.ч. ОТм							2 301,51	1,25	9,09
		4 М							1 354,87		4,28
		05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные	м3	100				0,316			
		ЗТ	чел.-ч	493,3	1,15			1,7926522			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	175,95	1,25	0,6950025					
		Итого по расценке					22 115,99		84,89		
		ФОТ							25,17		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	111		111			27,94		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			18,37		
		Всего по позиции							131,20		
87	ФССЦ-05.1.01.13-0041	прим. Плита ПО-10, 1700x1700x1500 ЖБИ/Плиты железобетонные опорные прочие.	м3			0,316	836,20		264,24		
		(Деревянные конструкции) Объем=0,316*1									
		Итого по разделу 6 Ремонт горловин колодцев :							1 068,55		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							34,05		
		Эксплуатация машин							69,79		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,02		
		Материалы							964,71		
		Строительные работы							1 144,54		
		в том числе:									
		оплата труда							34,05		
		эксплуатация машин и механизмов							69,79		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,02		
		материалы							964,71		
		накладные расходы							47,41		
		сметная прибыль							28,58		
		Итого ФОТ (справочно)							44,07		
		Итого накладные расходы (справочно)							47,41		
		Итого сметная прибыль (справочно)							28,58		
		Итого по разделу 6 Ремонт горловин колодцев							1 144,54		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							540 850,25		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 752,90		
		Эксплуатация машин							98 407,64		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 371,50		
		Материалы							433 689,71		
		Строительные работы							570 100,59	7 394 204	
	Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г	Строительные работы							557 183,44	12,97	7 226 669
		в том числе:									
		оплата труда							8 752,90		
		эксплуатация машин и механизмов							85 490,49		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 371,50		
		материалы							433 689,71		
		накладные расходы							18 034,02		
		сметная прибыль							11 216,32		
	Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							12 917,15	12,97	167 535
		Итого ФОТ (справочно)							13 124,40		
		Итого накладные расходы (справочно)							18 034,02		
		Итого сметная прибыль (справочно)							11 216,32		
		НДС 20%							114 020,12		1 478 840,80
		ВСЕГО по смете							684 120,71		8 873 044,80
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									255 867

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Оборудование автомобильных парковок. Тип 1											
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,384					
		Объем=(128*0.3) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15	51,00		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	1 566,14		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	82,19		
		4 М					12,20		4,68		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	6,35904					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	6,6624					
		Итого по расценке					3 390,48		1 621,82		
		ФОТ							133,19		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			197,12		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			126,53		
		Всего по позиции							1 945,47		
2	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=0,384*100*1,1	м3			42,24	55,26		2 334,18		
3	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,128					
		Объем=128 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					269,61	1,15	39,69		
		2 ЭМ					7 442,38	1,25	1 190,78		
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25	68,66		
		4 М					22 322,55		2 857,29		
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	4,8576					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	5,9792					
		Итого по расценке					30 034,54		4 087,76		
		ФОТ							108,35		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			160,36		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			102,93		
		Всего по позиции							4 351,05		
4	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщины 25 см Объем=128 / 1000 до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	1000 м2			0,128					
		Объем=128 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					468,89	12,5	750,22		
		3 в т.ч. ОТм					27,84	12,5	44,54		
		4 М					1 297,80	10	1 661,18		
		ЗТ	чел.-ч	2,51	12,5	4,016					
		Итого по расценке					1 766,69		2 411,40		
		ФОТ							44,54		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			65,92		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			42,31		
		Всего по позиции							2 519,63		
5	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,128					
		Объем=128 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					154,49	1,15	22,74		
		2 ЭМ					4 510,84	1,25	721,73		
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25	16,24		
		4 М					1 056,43		1,93		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	2,447936					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	1,2576					
		Итого по расценке					4 680,44		746,40		
		ФОТ							38,98		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			57,69		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			37,03		
		Всего по позиции							841,12		
6	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01//до толщины 7 см		1000 м2		0,128					
		ь до толщ. слоя 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4,82	6,9	4,26		
		2 ЭМ					257,15	7,5	246,86		
		3 в т.ч. ОТм					5,37	7,5	5,16		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	6,9	0,512256					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	7,5	0,3936					
		Итого по расценке					261,97		251,12		
		ФОТ							9,42		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			13,94		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			8,95		
		Всего по позиции							274,01		
7	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т			0,105472	1 923,08		202,83		
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=128*0,8*1,03/1000									
8	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8)	маш.-ч			0,02062	118,47		3,05		
		Объем=0.105472/100*2,3*8,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					118,47	1,25	3,05		
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25	0,56		
		Итого по расценке					118,47		3,05		
		ФОТ							0,56		
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции							3,05		
9	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см		1000 м2		0,128					
		Объем=128 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					154,49	1,15	22,74		
		2 ЭМ					4 510,84	1,25	721,73		
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25	16,24		
		4 М					1 056,43		1,93		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	2,447936					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	1,2576					
		Итого по расценке					4 680,44		746,40		
		ФОТ							38,98		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			57,69		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			37,03		
		Всего по позиции							841,12		
10	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01// до толщины 5 см		1000 м2		0,128					
		Объем=128 / 1000									
		до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4,82	2,3	1,42		
		2 ЭМ					257,15	2,5	82,29		
		3 в т.ч. ОТм					5,37	2,5	1,72		
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	2,3	0,170752					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	2,5	0,1312					
		Итого по расценке					261,97		83,71		
		ФОТ							3,14		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			4,65		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			2,98		
		Всего по позиции							91,34		
11	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т			0,052736	1 923,08		101,42		
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФСЭМ-91.08.02-001	Объем=128*0,4*1,03/1000 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех. часть п.1.27.8) Объем=0,052736/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	маш.-ч			0,01031	118,47			1,53	
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					118,47	1,25		1,53	
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25		0,28	
		Итого по расценке					118,47			1,53	
		ФОТ								0,28	
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции								1,53	
13	ФССЦ-04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I (Материалы для строительных работ) Объем=128*0,07*2,47	т			22,1312	451,06			9 982,50	
14	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=128*0,05*2,54	т			16,256	491,01			7 981,86	
Бортовой камень БР 300.30.15											
15	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=26 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	100 м				0,26				
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					590,51	1,15		176,56	
		2 ЭМ					73,02	1,25		23,73	
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25		2,83	
		4 М					3 690,05			959,41	
		13.2.03.02 Камни бортовые	м	100		26					
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	20,8702					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,21125					
		Итого по расценке					4 353,58			1 159,70	
		ФОТ								179,39	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			265,50	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			170,42	
		Всего по позиции								1 595,62	
16	ФССЦ-05.1.08.02-0015	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон В30, объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг (Конструкции из кирпича и блоков)	шт			9	261,98			2 357,82	
Итого по разделу 1 Оборудование автомобильных парковок. Тип 1 :											
										34 073,50	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										318,41	
Эксплуатация машин										5 308,06	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы										28 447,03	
Строительные работы										35 424,55	
в том числе:											
оплата труда										318,41	
эксплуатация машин и механизмов										5 308,06	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы										28 447,03	
накладные расходы										822,87	
сметная прибыль										528,18	
Итого ФОТ (справочно)										556,83	
Итого накладные расходы (справочно)										822,87	
Итого сметная прибыль (справочно)										528,18	
Итого по разделу 1 Оборудование автомобильных парковок. Тип 1										35 424,55	
Раздел 2. Дорожная разметка											
17	ФЕР27-09-016-07	Прим. обозначение "Место для инвалида" по трафарету/ Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных. Объем=27,5 / 10 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	10 м2				2,75				
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,40	1,15		140,42	
		2 ЭМ					149,00	1,25		512,19	
		3 в т.ч. ОТм					31,51	1,25		108,32	
		4 М					4,03			11,08	
		01.5.01.01 Краски разметочные дорожные	т	0,007		0,01925					
		ЗТ	чел.-ч	5,08	1,15	16,0655					
		ЗТм	чел.-ч	2,34	1,25	8,04375					
		Итого по расценке					197,43			663,69	
		ФОТ								248,74	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			368,14	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			236,30	
		Всего по позиции								1 268,13	
18	ФССЦ-01.5.01.01-0021	Краска разметочная дорожная: , марка "Ак-Дор 1.01", цвет желтый (Автомобильные дороги) Объем=0,01925*1000	кг				19,25		18,98	365,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 шт			0,05					
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 729,60	1,15	156,95		
		2 ЭМ					2 371,97	1,25	148,25		
		3 в т.ч. ОТм					224,90	1,25	14,06		
		4 М					1 707,47		85,37		
	01.5.03.03	Знак дорожный	шт	100		5					
	01.5.03.05	Стойки для дорожных знаков	шт	100		5					
		ЗТ	чел.-ч	320	1,15	18,4					
		ЗТм	чел.-ч	14,53	1,25	0,908125					
		Итого по расценке					6 809,04		390,57		
		ФОТ							171,01		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			253,09		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			162,46		
		Всего по позиции							806,12		
20	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=0,3*0,3*0,7*5	м3			0,315	592,76		186,72		
21	ФЕР27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 Объем=5 / 100	100 шт			0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					588,57	1,15	33,84		
		4 М					287,47		14,37		
	01.5.03.03	Знак дорожный	шт	100		5					
		ЗТ	чел.-ч	69	1,15	3,9675					
		Итого по расценке					876,04		48,21		
		ФОТ							33,84		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			50,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			32,15		
		Всего по позиции							130,44		
22	ФССЦ-01.5.03.05-0011	Стойка металлическая для дорожного знака, диаметр 57 мм (Автомобильные дороги)	шт			5	130,33		651,65		
23	ФССЦ-01.5.03.03-0033	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 (Автомобильные дороги)	шт			5	183,46		917,30		
24	ФССЦ-01.5.03.03-0021	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 (Автомобильные дороги)	шт			5	104,00		520,00		
Итого по разделу 2 Дорожная разметка :											
Итого прямые затраты (справочно)										3 743,51	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										331,21	
Эксплуатация машин										660,44	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										122,38	
Материалы										2 751,86	
Строительные работы										4 845,73	
в том числе:											
оплата труда										331,21	
эксплуатация машин и механизмов										660,44	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										122,38	
материалы										2 751,86	
накладные расходы										671,31	
сметная прибыль										430,91	
Итого ФОТ (справочно)										453,59	
Итого накладные расходы (справочно)										671,31	
Итого сметная прибыль (справочно)										430,91	
Итого по разделу 2 Дорожная разметка										4 845,73	
Раздел 3. Детская площадка											
Покрытие детской и спортивной площадки											
25	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			1,888					
		Объем=(472*0,4) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15	250,75		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	7 700,18		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	404,08		
		4 М					12,20		23,03		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	31,26528					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	32,7568					
		Итого по расценке					3 390,48		7 973,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	ФОТ НР Автомобильные дороги	%	148		148			654,83		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			969,15		
		Всего по позиции							9 565,20		
26	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=1,888*100*1,1	м3			207,68	55,26		11 476,40		
Установка бортовых камней 100.20.8											
27	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=156 / 100	100 м			1,56					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						590,51	1,15	1 059,37		
	2 ЭМ						73,02	1,25	142,39		
	3 в т.ч. ОТм						8,70	1,25	16,97		
	4 М						3 690,05		5 756,48		
	13.2.03.02 Камни бортовые	м		100		156					
	ЗТ	чел.-ч		69,8	1,15	125,2212					
	ЗТм	чел.-ч		0,65	1,25	1,2675					
	Итого по расценке						4 353,58		6 958,24		
	ФОТ								1 076,34		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			1 592,98		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 022,52		
		Всего по позиции							9 573,74		
28	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			156	22,36		3 488,16		
Сборка и монтаж детского игрового оборудования											
29	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Объем=(0,4*0,4*0,6*84) / 100	100 м3			0,08064					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 411,80	1,15	130,92		
	ЗТ	чел.-ч		181	1,15	16,785216					
	Итого по расценке						1 411,80		130,92		
	ФОТ								130,92		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			117,83		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			52,37		
		Всего по позиции							301,12		
30	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,4*0,4*0,6*84) / 100	100 м3			0,08064					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 053,00	1,15	97,65		
	2 ЭМ						1 566,06	1,25	157,86		
	3 в т.ч. ОТм						244,39	1,25	24,63		
	4 М						909,27		73,32		
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		102		8,22528					
	ЗТ	чел.-ч		135	1,15	12,51936					
	ЗТм	чел.-ч		18,12	1,25	1,826496					
	Итого по расценке						3 528,33		328,83		
	ФОТ								122,28		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			125,95		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			70,92		
		Всего по позиции							525,70		
31	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	м3			8,22528	592,76		4 875,62		
32	ФЕРм37-01-001-04	Прим. Укрупненная сборка и установка МАФ/Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т	шт			12					
	1 ОТ						180,85		2 170,20		
	2 ЭМ						107,42		1 289,04		
	3 в т.ч. ОТм						11,04		132,48		
	4 М						809,26		9 711,12		
	ЗТ	чел.-ч		19,7		236,4					
	ЗТм	чел.-ч		0,85		10,2					
	Итого по расценке						1 097,53		13 170,36		
	ФОТ								2 302,68		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93			2 141,49		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			1 128,31		
		Всего по позиции							16 440,16		
33	ТЦ_15.1.02.10_78_78026111_02_29.09.2021_02	Брусья двойные, разноуровневые 006443 (Автомобильные дороги) Цена=112992,00/1,2	шт			1	94 160,00		7 259,83	12,97	94 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ТЦ_15.1.02.10_78_78026111 02_17.03.2022_02	Комплекс из 5 турников, шведской стенки и рукохода зигзаг 006452 (Автомобильные дороги) Цена=250864/1,2	шт			1	209 053,33		16 118,20	12,97	209 053
35	ТЦ_15.1.02.10_78_78026111 02_05.03.2022_02	Комплекс из трех турников, 2 скамейки для пресса, шведской стенки, каната и колец 006453 (Автомобильные дороги) Цена=344064/1,2	шт			1	286 720,00		22 106,40	12,97	286 720
36	ТЦ_15.1.02.09_78_78026111 02_05.03.2022_02	Детский игровой комплекс 005318 (Автомобильные дороги) Цена=203584/1,2	шт			1	169 653,33		13 080,42	12,97	169 653
37	ТЦ_15.1.02.08_78_78026111 02_05.03.2022_02	Качели двойные 004155 (Автомобильные дороги) Цена=45952/1,2	шт			1	38 293,33		2 952,43	12,97	38 293
38	ТЦ_15.1.02.08_78_78026111 02_05.03.2022_02	Подвеска для качелей с сиденьем резиновым 004968 (Автомобильные дороги) Цена=12160/1,2	шт			2	10 133,33		1 562,61	12,97	20 267
39	ТЦ_15.1.02.07_78_78026111 02_05.03.2022_02	Качалка-балансир "Малая" 004102 (Автомобильные дороги) Цена=23744/1,2	шт			1	19 786,67		1 525,60	12,97	19 787
40	ТЦ_15.1.02.21_78_78026111 02_05.03.2022_02	Песочница 004243 (Автомобильные дороги) Цена=22112/1,2	шт			1	18 426,67		1 420,74	12,97	18 427
41	ТЦ_15.1.02.27_78_78026111 02_05.03.2022_02	Машинка без горки 004413 (Автомобильные дороги) Цена=126000/1,2	шт			1	105 000,00		8 095,61	12,97	105 000
42	ТЦ_15.1.02.09_78_78026111 02_05.03.2022_02	Детский игровой комплекс 005105 (Автомобильные дороги) Цена=173456/1,2	шт			1	144 546,67		11 144,72	12,97	144 547
43	ТЦ_15.1.02.08_78_78026111 02_05.03.2022_02	Качели 004154 (Автомобильные дороги) Цена=24880/1,2	шт			1	20 733,33		1 598,54	12,97	20 733
44	ТЦ_15.1.02.08_78_78026111 02_05.03.2022_02	Подвеска качелей укороченная со спинкой 004962 (Автомобильные дороги) Цена=20064/1,2	шт			1	16 720,00		1 289,13	12,97	16 720
45	ТЦ_15.1.02.10_78_78026111 02_17.03.2022_02	Детский спортивный когплекс 006312 (Автомобильные дороги) Цена=175419/1,2	шт			1	146 182,50		11 270,86	12,97	146 183
Итого по разделу 3 Детская площадка :											
Итого прямые затраты (справочно)									147 827,58		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 708,89		
Эксплуатация машин									9 289,47		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									578,16		
Материалы									134 829,22		
Строительные работы									139 231,03		
в том числе:											
оплата труда									1 538,69		
эксплуатация машин и механизмов									8 000,43		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									445,68		
материалы									125 118,10		
накладные расходы									2 805,91		
сметная прибыль									1 767,90		
Монтажные работы									16 440,16		
в том числе:											
оплата труда									2 170,20		
эксплуатация машин и механизмов									1 289,04		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									132,48		
материалы									9 711,12		
накладные расходы									2 141,49		
сметная прибыль									1 128,31		
Итого ФОТ (справочно)									4 287,05		
Итого накладные расходы (справочно)									4 947,40		
Итого сметная прибыль (справочно)									2 896,21		
Итого по разделу 3 Детская площадка									155 671,19		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									99 425,09		
Раздел 4. Озеленение											
46	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем=76 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				0,76				
		1 ОТ					317,60	1,15			277,58
		4 М					2 034,00				1 545,84
		ЗТ	чел.-ч	40	1,15	34,96					
		Итого по расценке					2 351,60				1 823,42
		ФОТ									277,58
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104	104					288,68
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72					199,86
		Всего по позиции									2 311,96
47	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=76 / 100	100 м2				0,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,42	1,15		38,82	
		2 ЭМ					301,40	1,25		286,33	
		3 в т.ч. ОТм					31,78	1,25		30,19	
		4 М					24,40			18,54	
	16.2.02.07	Семена газонных трав	кг	2		1,52					
		ЗТ	чел.-ч	5,25	1,15	4,5885					
		ЗТм	чел.-ч	2,74	1,25	2,603					
		Итого по расценке					370,22			343,69	
		ФОТ								69,01	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104		104				71,77	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72				49,69	
		Всего по позиции								465,15	
48	ФССЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	кг			1,52	146,25			222,30	
49	ФЕР47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2			0,76					
		Объем=76 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг	0		0	45,72	1,15		39,96	
		ЗТ	чел.-ч	5,36	1,15	4,68464					
		Итого по расценке					45,72			39,96	
		ФОТ								39,96	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104		104				41,56	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72				28,77	
		Всего по позиции								110,29	
50	ФССЦ-16.3.01.01-0011	Азофоска 1:1:1 (Озеленение. Защитные лесонасаждения) Объем=76*0,3	кг			22,8	4,19			95,53	
		Итого по разделу 4 Озеленение :								2 524,90	
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								356,36	
		Эксплуатация машин								286,33	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								30,19	
		Материалы								1 882,21	
		Строительные работы								3 205,23	
		в том числе:									
		оплата труда								356,36	
		эксплуатация машин и механизмов								286,33	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								30,19	
		материалы								1 882,21	
		накладные расходы								402,01	
		сметная прибыль								278,32	
		Итого ФОТ (справочно)								386,55	
		Итого накладные расходы (справочно)								402,01	
		Итого сметная прибыль (справочно)								278,32	
		Итого по разделу 4 Озеленение								3 205,23	
Раздел 5. Ограждение											
51	ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений Объем=100 / 100	100 м			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					406,09	1,15		467,00	
		2 ЭМ					76,88	1,25		96,10	
		3 в т.ч. ОТм					13,57	1,25		16,96	
		4 М					855,25			0,00	
	01.5.02.01	Металлоконструкции балок ограждения	т	1,2		1,2					
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	4,08		4,08					
	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	т	0,8		0,8					
	08.4.01.02	Детали закладные	т	0,64		0,64					
		ЗТ	чел.-ч	48,46	1,15	55,729					
		ЗТм	чел.-ч	1,17	1,25	1,4625					
		Итого по расценке					482,97			563,10	
		ФОТ								483,96	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				716,26	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				459,76	
		Всего по позиции								1 739,12	
52	ФЕР09-05-002-03	Прим. Электродуговая сварка при монтаже ограждения металлического // Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т			0,079318					
		Объем=(0,217728+0,575448) / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4 023,16	1,15		366,98	
		2 ЭМ					4 457,53	1,25		441,95	
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25		0,02	
		4 М					645,00			51,16	
		ЗТ	чел.-ч	372,86	1,15	34,0106859					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,001983					
		Итого по расценке					9 125,69			860,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	ФОТ НР Строительные металлические конструкции	%	94		94			367,00		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			344,98		
		Всего по позиции							1 432,61		
53	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т/стойки	т			0,217728	10 480,00		2 281,79		
		(Строительные металлические конструкции) Объем=3,36*1,2*54/1000									
54	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т/секции	т			0,575448	10 480,00		6 030,70		
		(Строительные металлические конструкции) Объем=10,10*1,075*53/1000									
55	ФССЦ-23.8.01.03-0003	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 3/4"	10 шт			5,4	104,00		561,60		
		(Строительные металлические конструкции) Объем=54 / 10									
56	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			3,51	592,76		2 080,59		
		(Строительные металлические конструкции) Объем=0,065*54									
57	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,5					
		Объем=50 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					56,55	1,15	32,52		
		2 ЭМ					9,22	1,25	5,76		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,14		
		4 М					152,04		76,02		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	3,05325					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					217,81		114,30		
		ФОТ							32,66		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95			31,03		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			16,66		
		Всего по позиции							161,99		
58	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,5					
		Объем=50 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,32	1,15	11,11		
		2 ЭМ					6,01	1,25	3,76		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,14		
		4 М					138,16		69,08		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	1,22475					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					163,49		83,95		
		ФОТ							11,25		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95			10,69		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			5,74		
		Всего по позиции							100,38		
Итого по разделу 5 Ограждение :											
		Итого прямые затраты (справочно)							12 576,12		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							877,61		
		Эксплуатация машин							547,57		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17,26		
		Материалы							11 150,94		
		Строительные работы							14 388,78		
		в том числе:									
		оплата труда							877,61		
		эксплуатация машин и механизмов							547,57		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17,26		
		материалы							11 150,94		
		накладные расходы							1 102,96		
		сметная прибыль							709,70		
		Итого ФОТ (справочно)							894,87		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 102,96		
		Итого сметная прибыль (справочно)							709,70		
		Итого по разделу 5 Ограждение							14 388,78		
Раздел 6. Пешеходная дорожка. Тип 3											
59	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,329					
		Объем=329 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					269,61	1,15	102,01		
		2 ЭМ					7 442,38	1,25	3 060,68		
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25	176,48		
		4 М					22 322,55		24,08		
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	12,48555					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	15,3684125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					7 785,19		3 186,77		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			278,49		412,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			264,57		
		Всего по позиции							3 863,51		
60	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщины 14 см Объем=329 / 1000		1000 м2		-0,329					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					468,89	1,25	-192,83		
		3 в т.ч. ОТм					27,84	1,25	-11,45		
		4 М					1 297,80		0,00		
		ЗТм	чел.-ч	2,51	1,25	-1,0322375					
		Итого по расценке ФОТ					468,89		-192,83		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			-11,45		-16,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			-10,88		
		Всего по позиции							-220,66		
61	ФССЦ-02.2.05.04-1813	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3		м3		58,0356		98,60			5 722,31
		(Автомобильные дороги) Объем=62,181-4,1454									
62	ФССЦ-02.2.05.04-1692	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2		м3		0,57		118,60			67,60
		(Автомобильные дороги)									
63	ФССЦ-02.2.05.04-1692	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2		м3		4,935		118,60			585,29
		(Автомобильные дороги)									
64	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=329 / 1000		1000 м2		0,329					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					219,94	1,15	83,21		
		2 ЭМ					557,59	1,25	229,31		
		3 в т.ч. ОТм					51,27	1,25	21,08		
		4 М					0,78		0,26		
	01.7.12.05-1018	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2		м2	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	27,7	1,15	10,480295					
		ЗТм	чел.-ч	3,84	1,25	1,5792					
		Итого по расценке ФОТ					778,31		312,78		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			104,29		154,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			99,08		
		Всего по позиции							566,21		
65	ФССЦ-01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2		м2		329		5,25			1 727,25
		(Автомобильные дороги)									
66	ФЕР27-07-003-03	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью Объем=329 / 100		100 м2		3,29					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					745,30	1,15	2 819,84		
		2 ЭМ					915,40	1,25	3 764,58		
		3 в т.ч. ОТм					64,63	1,25	265,79		
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные		т	5,415	17,81535					
	05.2.04.04	Плиты бетонные тротуарные фигурные		м2	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	84,12	1,15	318,26802					
		ЗТм	чел.-ч	5,28	1,25	21,714					
		Итого по расценке ФОТ					1 660,70		6 584,42		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			3 085,63		3 517,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			2 375,94		
		Всего по позиции							12 477,98		
67	ФССЦ-05.2.04.04-0011	Прим. толщина 60 мм // Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, разного цвета		м2		329		157,65			51 866,85
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
68	ФССЦ-04.3.02.13-0211	Смеси сухие цементно-песчаные		т		17,81535		503,80			8 975,37
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
Установка бортовых камней											
69	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=362 / 100		100 м		3,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					590,51	1,15	2 458,29		
		2 ЭМ					73,02	1,25	330,42		
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	39,37		
		4 М					3 690,05		13 357,98		
	13.2.03.02	Камни бортовые	М	100		362					
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	290,5774					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	2,94125					
		Итого по расценке					4 353,58		16 146,69		
		ФОТ							2 497,66		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			3 696,54		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			2 372,78		
		Всего по позиции							22 216,01		
70	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			362	22,36		8 094,32		
Устройство пешеходной дорожки за границами участка											
71	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2				0,038				
		Объем=38 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					269,61	1,15	11,78		
		2 ЭМ					7 442,38	1,25	353,51		
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25	20,38		
		4 М					22 322,55		2,78		
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	1,4421					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	1,775075					
		Итого по расценке					7 785,19		368,07		
		ФОТ							32,16		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			47,60		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			30,55		
		Всего по позиции							446,22		
72	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщины 14 см	1000 м2				-0,038				
		Объем=-38 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					468,89	1,25	-22,27		
		3 в т.ч. ОТм					27,84	1,25	-1,32		
		4 М					1 297,80		0,00		
		ЗТм	чел.-ч	2,51	1,25	-0,119225					
		Итого по расценке					468,89		-22,27		
		ФОТ							-1,32		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			-1,95		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			-1,25		
		Всего по позиции							-25,47		
73	ФССЦ-02.2.05.04-1692	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			0,57	118,60		67,60		
74	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			6,7032	98,60		660,94		
		Объем=7,182-0,4788									
75	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2				0,038				
		Объем=38 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					219,94	1,15	9,61		
		2 ЭМ					557,59	1,25	26,49		
		3 в т.ч. ОТм					51,27	1,25	2,44		
		4 М					0,78		0,03		
	01.7.12.05-1018	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2	м2	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	27,7	1,15	1,21049					
		ЗТм	чел.-ч	3,84	1,25	0,1824					
		Итого по расценке					778,31		36,13		
		ФОТ							12,05		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			17,83		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			11,45		
		Всего по позиции							65,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	ФССЦ-01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2 (Автомобильные дороги)	м2			38	5,25		199,50		
77	ФЕР27-07-003-03	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью Объем=38 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,38					
		1 ОТ					745,30	1,15	325,70		
		2 ЭМ					915,40	1,25	434,82		
		3 в т.ч. ОТм					64,63	1,25	30,70		
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	5,415		2,0577					
	05.2.04.04	Плиты бетонные тротуарные фигурные	м2	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	84,12	1,15	36,76044					
		ЗТм	чел.-ч	5,28	1,25	2,508					
		Итого по расценке					1 660,70		760,52		
		ФОТ							356,40		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			406,30		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			274,43		
		Всего по позиции							1 441,25		
78	ФССЦ-05.2.04.04-0011	Прим. Толщиной 60 мм // Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, разного цвета (Автомобильные дороги)	м2			38	157,65		5 990,70		
79	ФССЦ-04.3.02.13-0211	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные (Автомобильные дороги)	т			2,0577	503,80		1 036,67		
Установка бортового камня за границами участка											
80	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=76 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			0,76					
		1 ОТ					590,51	1,15	516,11		
		2 ЭМ					73,02	1,25	69,37		
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	8,27		
		4 М					3 690,05		2 804,44		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		76					
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	61,0052					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,6175					
		Итого по расценке					4 353,58		3 389,92		
		ФОТ							524,38		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			776,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			498,16		
		Всего по позиции							4 664,16		
81	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			76	22,36		1 699,36		
Итого по разделу 6 Пешеходная дорожка. Тип 3 :											
Итого прямые затраты (справочно)										117 263,96	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										6 326,55	
Эксплуатация машин										8 054,08	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										551,74	
Материалы										102 883,33	
Строительные работы										132 188,38	
в том числе:											
оплата труда										6 326,55	
эксплуатация машин и механизмов										8 054,08	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										551,74	
материалы										102 883,33	
накладные расходы										9 009,59	
сметная прибыль										5 914,83	
Итого ФОТ (справочно)										6 878,29	
Итого накладные расходы (справочно)										9 009,59	
Итого сметная прибыль (справочно)										5 914,83	
Итого по разделу 6 Пешеходная дорожка. Тип 3										132 188,38	
Раздел 7. Демонтажные работы											
82	ФЕРр68-38-1	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м Объем=424 / 100	100 м			4,24					
		1 ОТ					251,89		1 068,01		
		2 ЭМ					19,71		83,57		
		3 в т.ч. ОТм					3,48		14,76		
		4 М					1,45		6,15		
	01.7.17.06	Диски отрезные	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,53		125,2072					
		ЗТм	чел.-ч	0,3		1,272					
		Итого по расценке					273,05		1 157,73		
		ФОТ							1 082,77		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			1 115,25		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			584,70		
		Всего по позиции							2 857,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	ФЕР10-01-001-01	Демонтаж детского игрового и иного оборудования // Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	шт			16					
	1	ОТ					185,18	0,8	2 370,30		
	2	ЭМ					133,65	0,8	1 710,72		
	3	в т.ч. ОТм					14,36	0,8	183,81		
	4	М					480,52	0	0,00		
	07.2.07.13	Элементы металлические	кг	0	0	0					
	11.2.06.02	Конструкции деревянные клееные	м3	0	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	19,7	0,8	252,16					
		ЗТм	чел.-ч	1,11	0,8	14,208					
		Итого по расценке					799,35		4 081,02		
		ФОТ							2 554,11		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			2 783,98		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 404,76		
		Всего по позиции							8 269,76		
		Итого по разделу 7 Демонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							5 238,75		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 438,31		
		Эксплуатация машин							1 794,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							198,57		
		Материалы							6,15		
		Строительные работы							11 127,44		
		в том числе:									
		оплата труда							3 438,31		
		эксплуатация машин и механизмов							1 794,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							198,57		
		материалы							6,15		
		накладные расходы							3 899,23		
		сметная прибыль							1 989,46		
		Итого ФОТ (справочно)							3 636,88		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 899,23		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 989,46		
		Итого по разделу 7 Демонтажные работы							11 127,44		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							323 248,32		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							15 357,34		
		Эксплуатация машин							25 940,24		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 736,72		
		Материалы							281 950,74		
	Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г	Строительные работы							340 411,14	12,97	4 415 132
		в том числе:									
		оплата труда							13 187,14		
		эксплуатация машин и механизмов							24 651,20		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 604,24		
		материалы							272 239,62		
		накладные расходы							18 713,88		
		сметная прибыль							11 619,30		
	Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г	Монтажные работы							16 440,16	12,97	213 229
		в том числе:									
		оплата труда							2 170,20		
		эксплуатация машин и механизмов							1 289,04		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							132,48		
		материалы							9 711,12		
		накладные расходы							2 141,49		
		сметная прибыль							1 128,31		
		Итого							356 851,30		4 628 361
		Итого ФОТ (справочно)							17 094,06		
		Итого накладные расходы (справочно)							20 855,37		
		Итого сметная прибыль (справочно)							12 747,61		
		НДС 20%							71 370,26		925 672,20
		ВСЕГО по смете							428 221,56		5 554 033,20
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									1 289 543

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2022 года

" ____ " _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Обеспечение освещения дворовой территории дома № 80 ул. Республики
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-03

Минимальный перечень работ. Обеспечение овещения дворовой территории.
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 01.2022.ПИР-ЭН
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2022 г. (ГЭСН-2020, ФЕР-2020 с изм. 1-9)

Сметная стоимость	<u>581,24</u>	<u>(45,1)</u> тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	<u>137,01</u>	<u>(10,56)</u> тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	<u>(1,45)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>345,48</u>	<u>(26,64)</u> тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	<u>167,18</u> чел.час.
оборудования	<u>1,87</u>	<u>(0,38)</u> тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	<u>11,48</u> чел.час.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Наружное освещение											
1	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=24,12 / 100	100 м3			0,2412					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 201,20	1,15	333,19		
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	42,71652					
		Итого по расценке					1 201,20		333,19		
		ФОТ							333,19		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			299,87		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			133,28		
		Всего по позиции							766,34		
2	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=16,8 / 100	100 м3			0,168					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					663,75	1,15	128,24		
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,15	17,0982					
		Итого по расценке					663,75		128,24		
		ФОТ							128,24		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			115,42		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			51,30		
		Всего по позиции							294,96		
3	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=8,04 / 100	100 м3			0,0804					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					115,49	1,15	10,68		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	327,91		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	17,21		
		4 М					12,20		0,98		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	1,331424					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	1,39494					
		Итого по расценке					3 390,48		339,57		
		ФОТ							27,89		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			41,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			26,50		
		Всего по позиции							407,35		
4	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Земляные работы, выполняемые ручным способом) Объем=0,0804*1,1	м3			0,08844	55,26		4,89		
5	ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 Объем=4 / 100	100			0,04					
		1 ОТ					124,39		4,98		
		2 ЭМ					194,52		7,78		
		ЗТ	чел.-ч	13,08		0,5232					
		Итого по расценке					318,91		12,76		
		ФОТ							4,98		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104			5,18		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2,94		
		Всего по позиции							20,88		
6	ФЕРм08-02-143-05	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной Объем=6 / 100	100 м			0,06					
		1 ОТ					3,85		0,23		
		2 ЭМ					1,31		0,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,01		
		4 М					0,08		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,48		0,0288					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0012					
		Итого по расценке					5,24		0,31		
		ФОТ							0,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах СП Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			0,24		
		Всего по позиции							0,67		
7	ФССЦ-01.7.06.08-0003	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Объем=6 / 100	100 м			0,06	108,00		6,48		
Монтаж по фасаду											
8	ФЕРм08-02-410-01	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм Объем=15 / 100	100 м			0,15					
		1 ОТ					125,58		18,84		
		2 ЭМ					16,30		2,45		
		3 в т.ч. ОТм					2,26		0,34		
		4 М					82,22		12,33		
		ЗТ	чел.-ч	13,36		2,004					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,027					
		Итого по расценке					224,10		33,62		
		ФОТ							19,18		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			18,80		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,78		
		Всего по позиции							62,20		
9	ФССЦ-24.3.03.13-0302	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 20 мм (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	м			15	6,08		91,20		
10	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=15 / 100	100 м			0,15					
		1 ОТ					93,25		13,99		
		2 ЭМ					46,25		6,94		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,75		
		4 М					37,03		5,55		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		1,488					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,06					
		Итого по расценке					176,53		26,48		
		ФОТ							14,74		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			14,45		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,52		
		Всего по позиции							48,45		
11	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(15*1,02) / 1000	1000 м			0,0153	4 832,12		73,93		
12	ФССЦ-24.1.02.04-0002	Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах)	шт			14	2,87		40,18		
13	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=50 / 100	100 шт			0,5	70,00		35,00		
В траншее, жесткой трубе											
14	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм Объем=61 / 100	100 м			0,61					
		1 ОТ					49,46		30,17		
		2 ЭМ					3,94		2,40		
		3 в т.ч. ОТм					0,70		0,43		
		4 М					0,99		0,60		
		ЗТ	чел.-ч	6,44		3,9284					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0366					
		Итого по расценке					54,39		33,17		
		ФОТ							30,60		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			29,99		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,61		
		Всего по позиции							78,77		
15	ФССЦ-24.3.03.13-0418	Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м			61	63,00		3 843,00		
16	ФССЦ-24.3.05.07-0011	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм (Электротехнические установки на других объектах)	шт			9	94,45		850,05		
По подвалу в ПВХ трубе											
17	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=173 / 100	100 м			1,73					
		1 ОТ					139,54		241,40		
		4 М					16,79		4,83		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		26,296					
		Итого по расценке					142,33		246,23		
		ФОТ							241,40		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			236,57		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			123,11		
		Всего по позиции							605,91		
18	ФССЦ-01.7.15.07-0083	Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм (Электротехнические установки на других объектах)	100 шт			5,64	118,00		665,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФССЦ-24.3.01.02-0013	Объем=564 / 100 Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=173*1,02	м			176,46	3,47		612,32		
20	ФССЦ-23.8.03.02-0002	Прим. Для гофротрубы диам. 25 мм // Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=564 / 10	10 шт			56,4	2,90		163,56		
21	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=173 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	100 м			1,73		93,25 46,25 5,02 37,03	161,32 80,01 8,68 64,06		
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			170,00		166,60
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			86,70		
		Всего по позиции						176,53	305,39		170,00
22	ФССЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(173*1,02) / 1000	1000 м			0,17646	6 920,41		1 221,18		
23	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям Объем=10 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	100 м			0,1		302,30 5,43 0,76 185,57	30,23 0,54 0,08 18,56		
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			493,30		49,33
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,31		29,70
		Всего по позиции						0,006	0,006		15,46
24	ФССЦ-21.2.03.05-0072	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(10*1,02) / 1000	1000 м			0,0102	7 991,46		81,51		
Гильза для выхода к фотодатчику и опорам											
25	ФЕР34-02-001-01	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий Объем=2,4/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Прил. п.28 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	канал.км			0,0024					
		1 ОТ 4 М 12.1.02.09 <i>Материал изоляционный</i> ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28						1 480,50 15 524,97	1,15	4,09 37,26	
		НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	99		99			17 005,47		41,35
		СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			4,09		4,05
		Всего по позиции						0,036	0,483		2,37
26	ФЕРм08-02-412-02	Прим. В металлический рукав к фотодатчику // Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем=2,4 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	100 м			0,024		50,67 3,62 0,50 14,48	1,22 0,09 0,01 0,35		
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			68,77		1,66
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,23		1,21
		Всего по позиции						0,00096	0,00096		0,63
27	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м			0,456					3,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(48-2,4) / 100									
		1 ОТ					50,67		23,11		
		2 ЭМ					3,62		1,65		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,23		
		4 М					14,48		6,60		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		2,45784					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,01824					
		Итого по расценке					68,77		31,36		
		ФОТ							23,34		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			22,87		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,90		
		Всего по позиции							66,13		
28	ФССЦ-21.2.03.05-0064	Провод силовой установочный с медными жилами ПугВ 1x1,5-450 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(48*1,02) / 1000	1000 м			0,04896	1 446,89		70,84		
29	ФССЦ-20.2.10.04-0001	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=2 / 100	100 шт			0,02	100,00		2,00		
30	ФССЦ-22.2.02.19-0001	Прим. Хомут заземления УХЗ(16-25)/W2 // Устройство заземляющее низковольтное (Электротехнические установки на других объектах)	шт			2	116,25		232,50		
Прокладка в траншее											
31	ФЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг Объем=79 / 100	100 м			0,79					
		1 ОТ					103,02		81,39		
		2 ЭМ					66,92		52,87		
		3 в т.ч. ОТм					7,79		6,15		
		4 М					72,97		57,65		
		ЗТ	чел.-ч	10,96		8,6584					
		ЗТм	чел.-ч	0,62		0,4898					
		Итого по расценке					242,91		191,91		
		ФОТ							87,54		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			85,79		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			44,65		
		Всего по позиции							322,35		
32	ФССЦ-21.1.06.09-0196	Кабель силовой с медными жилами ВББШв 3x2,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(79*1,02) / 1000	1000 м			0,08058	10 458,15		842,72		
Подъем кабеля из траншеи в опору, отходы по стене до коробки в подвале											
33	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,12					
		Объем=(6+6) / 100									
		1 ОТ					50,67		6,08		
		2 ЭМ					3,62		0,43		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,06		
		4 М					14,48		1,74		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,6468					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0048					
		Итого по расценке					68,77		8,25		
		ФОТ							6,14		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			6,02		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,13		
		Всего по позиции							17,40		
34	ФССЦ-21.1.06.09-0196	Кабель силовой с медными жилами ВББШв 3x2,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(6+6) / 1000	1000 м			0,012	10 458,15		125,50		
Противопожарный состав											
35	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) (Электротехнические установки на других объектах)	шт			1	110,11		110,11		
36	ФССЦ-14.2.02.10-0012	Покрывание огнезащитное вслучивающееся (Электротехнические установки на других объектах) Объем=0,5/1000	т			0,0005	32 686,39		16,34		
37	ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт			32					
		1 ОТ					3,57		114,24		
		4 М					15,07		482,24		
		ЗТ	чел.-ч	0,38		12,16					
		Итого по расценке					18,64		596,48		
		ФОТ							114,24		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			111,96		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			58,26		
		Всего по позиции							766,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ФССЦ-14.5.04.08-0002	Прим. Мастика герметизирующая для кабельных проходов МГКП // Мастика герметизирующая Мастика герметизирующая (Электротехнические установки на других объектах)	кг			0,5	16,50		8,25		
Итого по разделу 1 Наружное освещение :											11 476,38
Итого прямые затраты (справочно)											11 476,38
в том числе:											
Оплата труда рабочих											1 203,40
Эксплуатация машин											483,15
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											33,95
Материалы											9 789,83
Строительные работы											1 639,87
в том числе:											
оплата труда											481,18
эксплуатация машин и механизмов											335,69
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											17,21
материалы											140,81
накладные расходы											465,80
сметная прибыль											216,39
Монтажные работы											11 619,77
в том числе:											
оплата труда											722,22
эксплуатация машин и механизмов											147,46
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											16,74
материалы											9 649,02
накладные расходы											724,20
сметная прибыль											376,87
Итого ФОТ (справочно)											1 237,35
Итого накладные расходы (справочно)											1 190,00
Итого сметная прибыль (справочно)											593,26
Итого по разделу 1 Наружное освещение											13 259,64
Раздел 2. Установка опор освещения											
39	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3			0,03					
		1 ОТ					6,75	1,15	0,23		
		2 ЭМ					8,29	1,25	0,31		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	0,03		
		4 М					0,37		0,01		
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		0,0345					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	0,029325					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,002625					
Итого по расценке											15,41
ФОТ											0,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111			0,29		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			0,18		
Всего по позиции											1,02
40	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=0,03*1,26	м3			0,0378	108,40		4,10		
41	ФЕР33-05-008-01	Установка опор наружного освещения композитных фланцевых Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			3					
		1 ОТ					12,11	1,15	41,78		
		2 ЭМ					83,12	1,25	311,70		
		3 в т.ч. ОТм					6,96	1,25	26,10		
	07.2.02.01	Закладная деталь фундамента	шт	1		3					
	07.4.03.12	Опора наружного освещения композитная с фланцевым соединением	шт	1		3					
		ЗТ	чел.-ч	1,42	1,15	4,899					
		ЗТм	чел.-ч	0,6	1,25	2,25					
Итого по расценке											95,23
ФОТ											67,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	104		104			70,60		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			40,73		
Всего по позиции											464,81
42	ФССЦ-07.4.03.06-0012	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, ОГК-5-ц (Строительные металлические конструкции)	шт			3	1 352,81		4 058,43		
43	ФССЦ-07.2.02.01-0021	Деталь закладная фундамента, высота 1300 мм, диаметр трубы 159 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 25,8 кг (Линии электропередачи)	шт			3	937,83		2 813,49		
44	ФССЦ-01.7.15.02-0039	Прим. Болт М12,0х50, гайка М12 // Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х60 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=12 / 100	100 шт			0,12	195,00		23,40		
45	ФЕР05-01-063-01	прим. Бетонирование закладных опор / Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3			0,33					
		1 ОТ					16,92	1,15	6,42		
		2 ЭМ					41,53	1,25	17,13		
		3 в т.ч. ОТм					4,43	1,25	1,83		
	04.3.01.04	Раствор глинистый	м3	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	2	1,15	0,759					
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,25	0,1815					
		Итого по расценке					58,45		23,55		
		ФОТ							8,25		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1	НР Свайные работы	%	118		118			9,74		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1	СП Свайные работы	%	70		70			5,78		
		Всего по позиции							39,07		
46	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Электротехнические установки на других объектах)	м3				0,33	592,76		195,61	
47	ФЕР33-04-014-02	Прим. Установка светодиодного светильника на кронштейн, с учетом крепления кронштейнов //Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт				6				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						17,81	1,15	122,89	
		2 ЭМ						147,20	1,25	1 104,00	
		3 в т.ч. ОТм						9,40	1,25	70,50	
		4 М						0,51		3,06	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
	07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	0		0					
	20.2.06.05	Кронштейны	кг	0		0					
	20.3.03.04	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт	0		0					
	21.2.03.09	Провода с резиновой изоляцией	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,01	1,15	13,869					
		ЗТм	чел.-ч	0,81	1,25	6,075					
		Итого по расценке					165,52		1 229,95		
		ФОТ							193,39		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	104		104			201,13		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			116,03		
		Всего по позиции							1 547,11		
48	ФССЦ-07.2.02.02-0005	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка: 2.К2-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.471.000) (Электротехнические установки на других объектах)	шт				3	1 206,65		3 619,95	
49	ФССЦ-20.3.03.07-0141	Прим. Светильник консольный уличный светодиодный // Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K (Электротехнические установки на других объектах)	шт				6	1 743,82		10 462,92	
Оборудование низковольтное											
50	ФЕРм08-02-370-02	Прим. Монтаж бокса модульного распределительного / Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя	шт				1				
		1 ОТ						9,45		9,45	
		2 ЭМ						18,11		18,11	
		3 в т.ч. ОТм						2,51		2,51	
		4 М						6,20		6,20	
		ЗТ	чел.-ч	0,9		0,9					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,2					
		Итого по расценке					33,76		33,76		
		ФОТ							11,96		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			11,72		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,10		
		Всего по позиции							51,58		
51	ФССЦ-20.4.04.02-0046	Прим. Щиток модульный распределительный пластиковый навесной, с дымчатой дверцей: 1 ряд, 18 модулей с нулевым N- и РЕ-шинами. Степень защиты IP55 // Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36, IP31, размер 520x310x120 мм (Электротехнические установки на других объектах)	шт				1	202,07		202,07	
52	ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт				1				
		1 ОТ						2,78		2,78	
		2 ЭМ						1,81		1,81	
		3 в т.ч. ОТм						0,26		0,26	
		4 М						0,43		0,43	
		ЗТ	чел.-ч	0,28		0,28					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					5,02		5,02		
		ФОТ							3,04		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			2,98		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,55		
		Всего по позиции							9,55		
53	ФССЦ-62.5.01.04-0011	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный, многотарифный (Инженерное оборудование)	шт				1	184,23		184,23	
54	ФЕРм08-03-575-01	Прим. Установка автоматических выключателей / Прибор или аппарат	шт				3				
		1 ОТ						10,22		30,66	
		4 М						0,38		1,14	
		ЗТ	чел.-ч	1,03		3,09					
		Итого по расценке					10,60		31,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							30,66		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			30,05		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,64		
		Всего по позиции							77,49		
55	ФССЦ-62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1		13,12	13,12		
56	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1		9,87	9,87		
57	ФССЦ-62.1.01.09-0006	Прим. Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 20 А // Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1		9,87	9,87		
58	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт			1					
		1 ОТ						19,02	19,02		
		2 ЭМ						2,87	2,87		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	0,26		
		4 М						36,31	36,31		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке						58,20	58,20		
		ФОТ							19,28		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			18,89		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,83		
		Всего по позиции							86,92		
59	ФССЦ-62.1.01.09-0004	Прим. Выключатель автоматический 6 А // Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			3		13,12	39,36		
60	ФЕРм08-03-575-01	Прим. Установка фотореле // Прибор или аппарат	шт			1					
		1 ОТ						10,22	10,22		
		4 М						0,38	0,38		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		Итого по расценке						10,60	10,60		
		ФОТ							10,22		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			10,02		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,21		
		Всего по позиции							25,83		
61	ФССЦ-62.1.04.12-0001	Фотореле (Инженерное оборудование)	шт			1		128,10	128,10		
62	ФССЦ-20.5.02.07-0001	Прим.Коробка распаечная для открытой проводки размером 120x80x50 мм, IP55 // Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240x195x90 мм, IP55 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			3		60,30	180,90		
63	ФССЦ-20.1.02.04-0003	Прим. Клемма универсальная для 3-х проводников сечением до 4мм2 // Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=36 / 100	100 шт				0,36	213,00	76,68		
Итого по разделу 2 Установка опор освещения :											
Итого прямые затраты (справочно)									23 384,46		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									243,45		
Эксплуатация машин									1 455,93		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									101,49		
Материалы									21 685,08		
Строительные работы									8 923,93		
в том числе:											
оплата труда									171,32		
эксплуатация машин и механизмов									1 433,14		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									98,46		
материалы									6 874,99		
накладные расходы									281,76		
сметная прибыль									162,72		
Монтажные работы									15 017,00		
в том числе:											
оплата труда									72,13		
эксплуатация машин и механизмов									22,79		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									3,03		
материалы									14 810,09		
накладные расходы									73,66		
сметная прибыль									38,33		
Оборудование									384,55		
Инженерное оборудование									384,55		
Итого ФОТ (справочно)									344,94		
Итого накладные расходы (справочно)									355,42		
Итого сметная прибыль (справочно)									201,05		
Итого по разделу 2 Установка опор освещения									24 325,48		
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									34 860,84		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 446,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							1 939,08		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							135,44		
		Материалы							31 474,91		
	Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г	Строительные работы							10 563,80	12,97	137 012
		в том числе:									
		оплата труда							652,50		
		эксплуатация машин и механизмов							1 768,83		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							115,67		
		материалы							7 015,80		
		накладные расходы							747,56		
		сметная прибыль							379,11		
	Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г	Монтажные работы							26 636,77	12,97	345 479
		в том числе:									
		оплата труда							794,35		
		эксплуатация машин и механизмов							170,25		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							19,77		
		материалы							24 459,11		
		накладные расходы							797,86		
		сметная прибыль							415,20		
	Письмо Минстрой №50719-ИФ/09 от 212.11.2021 г	Оборудование							384,55		1 873
		Инженерное оборудование							384,55	4,87	1 873
		Итого							37 585,12		484 364
		Итого ФОТ (справочно)							1 582,29		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 545,42		
		Итого сметная прибыль (справочно)							794,31		
		НДС 20%							7 517,02		96 872,80
		ВСЕГО по смете							45 102,14		581 236,80

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2022 года

" ____ " _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории дома № 80 ул. Республики
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Обеспечение освещения дворовой территории. ПНР.
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость	<u>5,35</u>	<u>(0,14)</u> тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	<u>(0,06)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	<u>5,35</u> чел.час.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.час.
прочих затрат	<u>4,46</u>	<u>(0,12)</u> тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	_____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ПНР											
1	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1							
		1 ОТ					12,81		12,81		
		ЗТ	чел.-ч	1		1					
		Итого по расценке					12,81		12,81		
		ФОТ							12,81		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75			9,61		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			4,61		
		Всего по позиции							27,03		
2	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафом, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1							
		1 ОТ					4,10		4,10		
		ЗТ	чел.-ч	0,32		0,32					
		Итого по расценке					4,10		4,10		
		ФОТ							4,10		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75			3,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1,48		
		Всего по позиции							8,66		
3	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,01							
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					165,95		1,66		
		ЗТ	чел.-ч	12,96		0,1296					
		Итого по расценке					165,95		1,66		
		ФОТ							1,66		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75			1,25		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			0,60		
		Всего по позиции							3,51		
4	ФЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	3							
		1 ОТ					12,21		36,63		
		ЗТ	чел.-ч	1,3		3,9					
		Итого по расценке					12,21		36,63		
		ФОТ							36,63		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75			27,47		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			13,19		
		Всего по позиции							77,29		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							55,20		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							55,20		
		Прочие затраты							116,49		4 460
	Письмо Минстроя № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022г.	Пусконаладочные работы							116,49	38,29	4 460
		в том числе:									
		оплата труда							55,20		
		накладные расходы							41,41		
		сметная прибыль							19,88		
		Итого ФОТ (справочно)							55,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							41,41		
		Итого сметная прибыль (справочно)							19,88		
		НДС 20%							23,30		892,00
		ВСЕГО по смете							139,79		5 352,00

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Поставщик: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС»

Тел: +7 (812) 5526209, Факс: +7 (812) 5528848

188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение

Лаголовское, Лаголово д, Советская ул, строение 48, помещение 1

от 05.03.2022

ООО "УК ДЕЗ ВЖР"
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КП-СП-22-00309


№	Код	Наименование товара	Ед.изм	Кол.	Цена	НДС	Всего
1	006443	Брусья двойные, разноразмерные	шт	1	112 992,00	18 832,00	112 992,00
2	006452	Комплекс из 5 турников, шведской стенки и рукохода зигзаг	шт	1	250 864,00	41 810,67	250 864,00
3	006453	Комплекс из 3 турников, 2 скамеек для пресса, шведской стенки, каната и колец	шт	1	344 064,00	57 344,00	344 064,00
4	005318	Детский игровой комплекс	шт	1	203 584,00	33 930,67	203 584,00
5	004155	Качели двойные	шт	1	45 952,00	7 658,67	45 952,00
6	004968	Подвеска качелей с сиденьем резиновым	шт	2	12 160,00	4 053,33	24 320,00
7	004102	Качалка-балансир "Малая"	шт	1	23 744,00	3 957,33	23 744,00
8	004243	Песочница	шт	1	22 112,00	3 685,33	22 112,00
9	004413	Машинка без горки	шт	1	126 000,00	21 000,00	126 000,00
10	005105	Детский игровой комплекс	шт	1	173 456,00	28 909,33	173 456,00
11	004154	Качели	шт	1	24 880,00	4 146,67	24 880,00
12	004962	Подвеска качелей укороченная со спинкой	шт	1	20 064,00	3 344,00	20 064,00
13	002105	Диван садово-парковый	шт	10	19 952,00	33 253,33	199 520,00
14	001312	Урна	шт	10	8 832,00	14 720,00	88 320,00
15	001414	Вставка для урны	шт	10	1 920,00	3 200,00	19 200,00

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 1 679 072,00 RUB
в том числе НДС 20% 279 845,33 RUB


Всего на сумму: Один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч семьдесят два рубля 00 копеек

С уважением, Иванова Елена Борисовна

006443 Брусья двойные, разноуровневые (32 Красный Светло-серый) - 1 шт.



006452 Комплекс из 5 турников, шведской стенки и рукохода зигзаг (32 Красный Светло-серый)



006453 Комплекс из 3 турников, 2 скамеек для пресса, шведской стенки, каната и колец (32 Красный Светло-серый) - 1 шт.



005318 Детский игровой комплекс (01 Красный Желтый Зеленый) - 1 шт.



004155 Качели двойные (54 Зеленый) - 1 шт.



004968 Подвеска качелей с сиденьем резиновым (52 Желтый) - 2 шт.



004102 Качалка-балансир "Малая" (21 Красный Желтый) - 1 шт.



004243 Песочница (01 Красный Желтый Зеленый) - 1 шт.



004413 Машинка без горки (01 Красный Желтый Зеленый) - 1 шт.



005105 Детский игровой комплекс (01 Красный Желтый Зеленый) - 1 шт.



004154 Качели (21 Красный Желтый) - 1 шт.




004962 Подвеска качелей укороченная со спинкой (52 Желтый) - 1 шт.



002105 Диван садово-парковый (28 Серый Терракотовый) - 10 шт.



001312 Урна (58 Терракотовый) - 10 шт.



001414 Вставка для урны (81 - Цинк) - 10 шт.



Мелик-Каримова 90

002205 Диван садово-парковый (28 Серый
Терракотовый) - 7 шт.



001311 Урна деревянная с ж/б основанием (58
Терракотовый) - 7 шт.



001413 Вставка для урны (81 - Цинк) - 7 шт.



005451 Детский игровой комплекс "Фантазия"
(14 рыжий-салатовый-желтый) - 1 шт.



004155 Качели двойные (66 светло-серый) - 1 шт.




004969 Подвеска качелей с сиденьем
резиновым (52 Желтый) - 1 шт.



004970 Подвеска качелей со спинкой (52 Желтый) - 1 шт. - 004257 Песочный дворик "Опушка" (14 рыжий-салатовый-желтый) - 1 шт.



006456 Комплекс №1 (73 красный-темно серый) - 1 шт.
007538 Тренажёр (73 красный-темно серый) - 1 шт.



004158 Качели "Гнездо" (66 светло-серый) - 1 шт.



Мелик Каримова 92

002205 Диван садово-парковый (28 Серый Терракотовый) - 4 шт.



001311 Урна деревянная с ж/б основанием (58 Терракотовый) - 4 шт.



001413 Вставка для урны (81 - Цинк) - 4 шт.



007526 Тренажёр (73 красный-темно серый) - 1 шт.



007542 Тренажёр (73 красный-темно серый) - 1 шт.



Республики 80

006312 Детский спортивный комплекс (01 Красный Желтый Зеленый) - 1 шт.

