

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|--|---------|--------|-----|-----------|---|-----------|-----|----|-----------------|
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 | | 54 | | | | | 1 121,36 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 9 391,60 |
| 4 | ФЕР01-02-099-08 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см Объем=24 / 100 | шт | 100 | | 0,24 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 74,45 | | | 17,87 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,92 | | 1,9008 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 74,45 | | | 17,87 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 17,87 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 | | 90 | | | | | 16,08 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 | | 41 | | | | | 7,33 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 41,28 |
| 5 | ФЕР01-02-111-03 | Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм Объем=24 / 100 | шт | 100 | | 0,24 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 319,80 | | | 76,75 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 41 | | 9,84 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 319,80 | | | 76,75 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 76,75 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 | | 90 | | | | | 69,08 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 | | 41 | | | | | 31,47 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 177,30 |
| 6 | ФЕР07-02-002-01 | Демонтаж опор из плит и колец. // Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм Объем=(0,316*1) / 100 ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | м3 | 100 | | 0,00316 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 4 424,90 | 0,8 | | 11,19 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 16 336,22 | 0,8 | | 41,30 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 2 301,51 | 0,8 | | 5,82 |
| | | 4 М | | | | | | 1 354,87 | 0 | | 0,00 |
| | 05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 493,3 | 0,8 | 1,2470624 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 175,95 | 0,8 | 0,4448016 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 22 115,99 | | | 52,49 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 17,01 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 111 | | 111 | | | | | 18,88 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 | | 73 | | | | | 12,42 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 83,79 |
| 7 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 17,86 | | | 17,86 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,27 | | 2,27 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 17,86 | | | 17,86 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 17,86 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | | | 16,07 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | | | 7,86 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 41,79 |
| 8 | ФЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) Объем=(64+599+821) / 1000 | м2 | 1000 | | 1,484 | | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 20,81 | | | 30,88 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 4,06 | | | 6,03 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | | 0,5194 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 20,81 | | | 30,88 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 6,03 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 | | 93 | | | | | 5,61 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | | 46 | | | | | 2,77 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 39,26 |
| 9 | ФЕР10-01-059-01 | Демонтаж урн- 8 шт, скамеек-10 шт. // Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=(10+8) / 100 ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | шт | 100 | | 0,18 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 542,95 | 0,8 | | 78,18 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 216,38 | 0,8 | | 31,16 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 52,01 | 0,8 | | 7,49 |
| | | 4 М | | | | | | 1 633,36 | 0 | | 0,00 |
| | 11.2.07.12 | Изделия штучные | шт | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 67,7 | 0,8 | 9,7488 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 4,2 | 0,8 | 0,6048 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 2 392,69 | | | 109,34 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 85,67 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | | 109 | | | | | 93,38 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | | 55 | | | | | 47,12 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 249,84 |
| 10 | ФССЦпг-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=99,45*2,4+123,15*2,4 | т груза | 1 | | 534,24 | | 3,28 | | | 1 752,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---------------------|---|-----------|-------|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------|----|------------------|
| 11 | ФССЦпг-03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км Объем=99,45*2,4+123,15*2,4 | 1 т груза | | | 534,24 | 20,08 | | 10 727,54 | | |
| Демонтаж за границами участка | | | | | | | | | | | |
| 12 | ФЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=16 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | 100 м | | | 0,16 | | 437,36 605,38 64,38 | 69,98 96,86 10,30 | | |
| | | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 | | 103 | | 1 042,74 | 166,84 | | |
| | | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 | | 54 | | | 80,28 | | |
| | | | | | | | | | 82,69 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 292,88 |
| 13 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=(44*0,15) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | 100 м3 | | | 0,066 | | 1 288,05 3 690,72 398,18 | 85,01 243,59 26,28 | | |
| | | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 | | 103 | | 4 978,77 | 328,60 | | |
| | | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 | | 54 | | | 111,29 | | |
| | | | | | | | | | 114,63 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 503,33 |
| 14 | ФЕР27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Объем=(8*0,15) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | 100 м3 | | | 0,012 | | 447,88 1 318,41 167,81 | 5,37 15,82 2,01 | | |
| | | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | 1 766,29 | 21,19 | | |
| | | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 7,38 | | |
| | | | | | | | | | 10,92 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 39,12 |
| 15 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=6,6*2,4+1,2*2,4 | 1 т груза | | | 18,72 | 3,28 | | 61,40 | | |
| 16 | ФССЦпг-03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км Объем=6,6*2,4+1,2*2,4 | 1 т груза | | | 18,72 | 20,08 | | 375,90 | | |
| | | Итого по разделу 1 Демонтажные работы. : | | | | | | | | | 22 231,69 |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 2 647,53 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 19 584,16 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 752,52 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 28 083,51 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 15 166,36 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 2 647,53 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 6 667,01 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 752,52 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 3 772,19 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 2 079,63 | | |
| | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | 12 917,15 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 3 400,05 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 3 772,19 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 2 079,63 | | |
| | | Итого по разделу 1 Демонтажные работы. | | | | | | | | | 28 083,51 |
| Раздел 2. Ремонт дворовых проездов. Тип 1 | | | | | | | | | | | |
| 17 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(1611*0,3) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 | | | 4,833 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 115,49 | 1,15 | | 641,89 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 3 262,79 | 1,25 | | 19 711,33 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 171,22 | 1,25 | | 1 034,38 |
| | | 4 М | | | | | | 12,20 | | | 58,96 |
| | | 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 80,03448 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 13,88 | 1,25 | 83,85255 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 3 390,48 | | | 20 412,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|---------|-------|------|------------|-----------|------|------------------|----|-----------|
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | ФОТ НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 1 676,27 | | 2 480,88 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 1 592,46 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 24 485,52 | | |
| 18 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=4,833*100*1,1 | м3 | | | 531,63 | 55,26 | | 29 377,87 | | |
| 19 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=1611 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 1,611 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 269,61 | 1,15 | 499,49 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 7 442,38 | 1,25 | 14 987,09 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 429,14 | 1,25 | 864,18 | | |
| | | 4 М | | | | | 22 322,55 | | 35 961,63 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33 | 1,15 | 61,13745 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 37,37 | 1,25 | 75,2538375 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 30 034,54 | | 51 448,21 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | ФОТ НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 1 363,67 | | 2 018,23 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 1 295,49 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 54 761,93 | | |
| 20 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщ. 25 см Объем=1611 / 1000 до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 1,611 | | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 468,89 | 12,5 | 9 442,27 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 27,84 | 12,5 | 560,63 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 297,80 | 10 | 20 907,56 | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 2,51 | 12,5 | 50,545125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 1 766,69 | | 30 349,83 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | ФОТ НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 560,63 | | 829,73 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 532,60 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 31 712,16 | | |
| 21 | ФЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=1611 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 1,611 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 154,49 | 1,15 | 286,22 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4 510,84 | 1,25 | 9 083,70 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 101,52 | 1,25 | 204,44 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 056,43 | | 24,34 | | |
| | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 6 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,63 | 1,15 | 30,8095695 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 7,86 | 1,25 | 15,828075 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 4 680,44 | | 9 394,26 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | ФОТ НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 490,66 | | 726,18 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 466,13 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 10 586,57 | | |
| 22 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-031-01//до толщины 7 см до толщ. слоя 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 1,611 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 4,82 | 6,9 | 53,58 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 257,15 | 7,5 | 3 107,01 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,37 | 7,5 | 64,88 | | |
| | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 6 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,58 | 6,9 | 6,447222 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,41 | 7,5 | 4,953825 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 261,97 | | 3 160,59 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 118,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|--|---------|-------|------|------------|----------|------|------------------|----|----|
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 175,32 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 112,54 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 448,45 | | |
| 23 | ФСЦЦ-01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=1611*0,8*1,03/1000 | т | | | 1,327464 | 1 923,08 | | 2 552,82 | | |
| 24 | ФСЭМ-91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л//Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=1,327464/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | маш.-ч | | | 0,259519 | 118,47 | | 38,43 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 118,47 | 1,25 | 38,43 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 21,66 | 1,25 | 7,03 | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 118,47 | | 38,43 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 7,03 | | |
| | | НР Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | СП Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 38,43 | | |
| 25 | ФЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=1611 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 1,611 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 154,49 | 1,15 | 286,22 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4 510,84 | 1,25 | 9 083,70 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 101,52 | 1,25 | 204,44 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 056,43 | | 24,34 | | |
| | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,63 | 1,15 | 30,8095695 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 7,86 | 1,25 | 15,828075 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 680,44 | | 9 394,26 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 490,66 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 726,18 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 466,13 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 10 586,57 | | |
| 26 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01// до толщины 5 см Объем=1611 / 1000 до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 1,611 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 4,82 | 2,3 | 17,86 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 257,15 | 2,5 | 1 035,67 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,37 | 2,5 | 21,63 | | |
| | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 2 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,58 | 2,3 | 2,149074 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,41 | 2,5 | 1,651275 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 261,97 | | 1 053,53 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 39,49 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 58,45 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 37,52 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 149,50 | | |
| 27 | ФСЦЦ-01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=1611*0,4*1,03/1000 | т | | | 0,663732 | 1 923,08 | | 1 276,41 | | |
| 28 | ФСЭМ-91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л//Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,663732/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | маш.-ч | | | 0,12976 | 118,47 | | 19,22 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 118,47 | 1,25 | 19,22 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 21,66 | 1,25 | 3,51 | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 118,47 | | 19,22 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,51 | | |
| | | НР Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | СП Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 19,22 | | |
| 29 | ФСЦЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I (Материалы для строительных работ) Объем=1611*0,07*2,47 | т | | | 278,5419 | 451,06 | | 125 639,11 | | |
| 30 | ФСЦЦ-04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=1611*0,05*2,54 | т | | | 204,597 | 491,01 | | 100 459,17 | | |
| Ремонт дворового проезда за границами участка | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|---------|-------|------|-----------|-----------|------|---------------|----|----|
| 31 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(3*0,3) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 | | | 0,009 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 115,49 | 1,15 | 1,20 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3 262,79 | 1,25 | 36,71 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 171,22 | 1,25 | 1,93 | | |
| | | 4 М | | | | | 12,20 | | 0,11 | | |
| | | 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 0,14904 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 13,88 | 1,25 | 0,15615 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 390,48 | | 38,02 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,13 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 4,63 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 2,97 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 45,62 | | |
| 32 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=0,009*100*1,1 | м3 | | | 0,99 | 55,26 | | 54,71 | | |
| 33 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=3 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,003 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 269,61 | 1,15 | 0,93 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 7 442,38 | 1,25 | 27,91 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 429,14 | 1,25 | 1,61 | | |
| | | 4 М | | | | | 22 322,55 | | 66,97 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33 | 1,15 | 0,11385 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 37,37 | 1,25 | 0,1401375 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 30 034,54 | | 95,81 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2,54 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 3,76 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 2,41 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 101,98 | | |
| 34 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщ. 25 см Объем=3 / 1000 до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,003 | | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 468,89 | 12,5 | 17,58 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 27,84 | 12,5 | 1,04 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 297,80 | 10 | 38,93 | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 2,51 | 12,5 | 0,094125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 766,69 | | 56,51 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,04 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 1,54 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 0,99 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 59,04 | | |
| 35 | ФЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=3 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,003 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 154,49 | 1,15 | 0,53 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4 510,84 | 1,25 | 16,92 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 101,52 | 1,25 | 0,38 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 056,43 | | 0,05 | | |
| | | 04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,63 | 1,15 | 0,0573735 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 7,86 | 1,25 | 0,029475 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 680,44 | | 17,50 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,91 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 1,35 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 0,86 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 19,71 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|---------|-------|------|-----------|----------|------|----|--------------|----|
| 36 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 Объем=3 / 1000 до толщ. 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,003 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 4,82 | 6,9 | | 0,10 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 257,15 | 7,5 | | 5,79 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 5,37 | 7,5 | | 0,12 | |
| | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 6 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,58 | 6,9 | 0,012006 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,41 | 7,5 | 0,009225 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 261,97 | | | 5,89 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 0,22 | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | | 0,33 | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | | 0,21 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 6,43 | |
| 37 | ФССЦ-01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=3*0,8*1,03/1000 | т | | | 0,002472 | 1 923,08 | | | 4,75 | |
| 38 | ФСЭМ-91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л//Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,002472/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | маш.-ч | | | 0,000483 | 118,47 | | | 0,07 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 118,47 | 1,25 | | 0,07 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 21,66 | 1,25 | | 0,01 | |
| | | Итого по расценке | | | | | 118,47 | | | 0,07 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 0,01 | |
| | | НР Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | СП Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 0,07 | |
| 39 | ФЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=3 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,003 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 154,49 | 1,15 | | 0,53 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4 510,84 | 1,25 | | 16,92 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 101,52 | 1,25 | | 0,38 | |
| | | 4 М | | | | | 1 056,43 | | | 0,05 | |
| | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 2 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,63 | 1,15 | 0,0573735 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 7,86 | 1,25 | 0,029475 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 680,44 | | | 17,50 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 0,91 | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | | 1,35 | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | | 0,86 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 19,71 | |
| 40 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 Объем=3 / 1000 до толщ. 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,003 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 4,82 | 2,3 | | 0,03 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 257,15 | 2,5 | | 1,93 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 5,37 | 2,5 | | 0,04 | |
| | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 2 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,58 | 2,3 | 0,004002 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,41 | 2,5 | 0,003075 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 261,97 | | | 1,96 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 0,07 | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | | 0,10 | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | | 0,07 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 2,13 | |
| 41 | ФССЦ-01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=3*0,4*1,03/1000 | т | | | 0,001236 | 1 923,08 | | | 2,38 | |
| 42 | ФСЭМ-91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л//Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,001236/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | маш.-ч | | | 0,000242 | 118,47 | | | 0,04 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 118,47 | 1,25 | | 0,04 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 21,66 | 1,25 | | 0,01 | |
| | | Итого по расценке | | | | | 118,47 | | | 0,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------|--|--|---------|-------|------|----------|----------|------|--------------|----|----|
| | | ФОТ | | | | | | | 0,01 | | |
| | | НР Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | СП Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 0,04 | | |
| 43 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I (Материалы для строительных работ) Объем=3*0,07*2,47 | т | | | 0,5187 | 451,06 | | 233,96 | | |
| 44 | ФССЦ-04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=3*0,05*2,54 | т | | | 0,381 | 491,01 | | 187,07 | | |
| Искусственная неровность | | | | | | | | | | | |
| 45 | ФЕР27-03-011-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 5 см Объем=(6*2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 | | | | 0,12 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 2,20 | 1,15 | 0,30 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 429,37 | 1,25 | 64,41 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 9,74 | 1,25 | 1,46 | | |
| | | 4 М | | | | | 0,19 | | 0,02 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,26 | 1,15 | 0,03588 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,25 | 0,114 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 431,76 | | 64,73 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,76 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 2,60 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 1,67 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 69,00 | | |
| 46 | ФЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=(6*2) / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | | 0,012 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 154,49 | 1,15 | 2,13 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4 510,84 | 1,25 | 67,66 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 101,52 | 1,25 | 1,52 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 056,43 | | 0,18 | | |
| | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 6 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,63 | 1,15 | 0,229494 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 7,86 | 1,25 | 0,1179 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 680,44 | | 69,97 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,65 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 5,40 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 3,47 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 78,84 | | |
| 47 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01/ до толщ. 7 см Объем=(6*2) / 1000 до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | | 0,012 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 4,82 | 6,9 | 0,40 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 257,15 | 7,5 | 23,14 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,37 | 7,5 | 0,48 | | |
| | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 6 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,58 | 6,9 | 0,048024 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,41 | 7,5 | 0,0369 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 261,97 | | 23,54 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,88 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 1,30 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 0,84 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 25,68 | | |
| 48 | ФССЦ-01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Автомобильные дороги) Объем=12*0,4*1,03/1000 | т | | | 0,004944 | 1 923,08 | | 9,51 | | |
| 49 | ФССЦ-04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=12*0,07*2,47 | т | | | 2,0748 | 491,01 | | 1 018,75 | | |
| 50 | ФЕР27-09-018-01 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) Объем=4,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 | | | | 0,048 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|--------|--------|-------|----------|-----------|------|----|---|-------------------|
| | | 1 ОТ | | | | | 17,03 | 1,15 | | 0,94 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 201,37 | 1,25 | | 12,08 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 28,94 | 1,25 | | 1,74 | |
| | | 4 М | | | | | 8,76 | | | 0,42 | |
| | | 01.5.01.01 Краска полиакриловая для дорожной разметки | кг | 77,87 | | 3,73776 | | | | | |
| | | ЗТ | | чел.-ч | 1,77 | 1,15 | 0,097704 | | | | |
| | | ЗТм | | чел.-ч | 2,36 | 1,25 | 0,1416 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 227,16 | | | 13,44 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 2,68 | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | | 3,97 | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | | 2,55 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 19,96 | |
| 51 | ФССЦ-01.5.01.01-0022 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-505", белая (Материалы для строительных работ) Объем=3,73776/1000 | т | | | 0,003738 | 27 649,46 | | | 103,35 | |
| Бортовой камень БР 300.30.15 | | | | | | | | | | | |
| 52 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=326 / 100 | 100 м | | | | 3,26 | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 590,51 | 1,15 | | 2 213,82 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 73,02 | 1,25 | | 297,56 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 8,70 | 1,25 | | 35,45 | |
| | | 4 М | | | | | 3 690,05 | | | 12 029,56 | |
| | | 13.2.03.02 Камни бортовые | м | 100 | | 326 | | | | | |
| | | ЗТ | | чел.-ч | 69,8 | 1,15 | 261,6802 | | | | |
| | | ЗТм | | чел.-ч | 0,65 | 1,25 | 2,64875 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 353,58 | | | 14 540,94 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 2 249,27 | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | | 3 328,92 | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | | 2 136,81 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 20 006,67 | |
| 53 | ФССЦ-05.1.08.02-0015 | Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон В30, объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг (Конструкции из кирпича и блоков) | шт | | | 109 | 261,98 | | | 28 555,82 | |
| Итого по разделу 2 Ремонт дворовых проездов. Тип 1 : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Итого прямые затраты (справочно) | 429 692,11 |
| | | | | | | | | | | в том числе: | |
| | | | | | | | | | | Оплата труда рабочих | 4 006,17 |
| | | | | | | | | | | Эксплуатация машин | 67 097,14 |
| | | | | | | | | | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 3 011,29 |
| | | | | | | | | | | Материалы | 358 588,80 |
| | | | | | | | | | | Строительные работы | 446 718,91 |
| | | | | | | | | | | в том числе: | |
| | | | | | | | | | | оплата труда | 4 006,17 |
| | | | | | | | | | | эксплуатация машин и механизмов | 67 097,14 |
| | | | | | | | | | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 3 011,29 |
| | | | | | | | | | | материалы | 358 588,80 |
| | | | | | | | | | | накладные расходы | 10 370,22 |
| | | | | | | | | | | сметная прибыль | 6 656,58 |
| | | | | | | | | | | Итого ФОТ (справочно) | 7 017,46 |
| | | | | | | | | | | Итого накладные расходы (справочно) | 10 370,22 |
| | | | | | | | | | | Итого сметная прибыль (справочно) | 6 656,58 |
| | | | | | | | | | | Итого по разделу 2 Ремонт дворовых проездов. Тип 1 | 446 718,91 |
| Раздел 3. Ремонт тротуаров. Тип 2 | | | | | | | | | | | |
| 54 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | | | | 1,173 | | | | |
| | | Объем=(335*0,35) / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 115,49 | 1,15 | | 155,79 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3 262,79 | 1,25 | | 4 784,07 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 171,22 | 1,25 | | 251,05 | |
| | | 4 М | | | | | 12,20 | | | 14,31 | |
| | | 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 19,42488 | | | | |
| | | ЗТм | | чел.-ч | 13,88 | 1,25 | 20,35155 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 390,48 | | | 4 954,17 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 406,84 | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | | 602,12 | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | | 386,50 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 5 942,79 | |
| 55 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=1,173*100*1,1 | м3 | | | 129,03 | 55,26 | | | 7 130,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|---------|-------|------|------------|-----------|------|----------|----------|-----------------|
| 56 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных Объем=335 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,335 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 269,61 | 1,15 | | 103,87 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 7 442,38 | 1,25 | | 3 116,50 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 429,14 | 1,25 | | 179,70 | |
| | | 4 М | | | | | 22 322,55 | | | 24,52 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33 | 1,15 | 12,71325 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 37,37 | 1,25 | 15,6486875 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 7 785,19 | | 3 244,89 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 283,57 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | | | 419,68 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | | | 269,39 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 3 933,96 |
| 57 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщ. 20 см Объем=335 / 1000 до толщины 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,335 | | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 468,89 | 6,25 | | 981,74 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 27,84 | 6,25 | | 58,29 | |
| | | 4 М | | | | | 1 297,80 | 5 | | 0,00 | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 2,51 | 6,25 | 5,2553125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 468,89 | | 981,74 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 58,29 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | | | 86,27 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | | | 55,38 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 1 123,39 |
| 58 | ФССЦ-02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=63,315+21,105 | м3 | | | 84,42 | 116,61 | | | | 9 844,22 |
| 59 | ФЕР27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=335 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,335 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 170,56 | 1,15 | | 65,71 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4 373,52 | 1,25 | | 1 831,41 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 99,26 | 1,25 | | 41,57 | |
| | | 4 М | | | | | 2,24 | | | 0,75 | |
| | | 01.2.01.01 Битум | т | 0,65 | | 0,21775 | | | | | |
| | | 04.2.01.01 Смесью асфальтобетонная | т | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,58 | 1,15 | 7,157945 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 7,98 | 1,25 | 3,341625 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 4 546,32 | | 1 897,87 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 107,28 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 | | 114 | | | | | 122,30 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | | 77 | | | | | 82,61 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 2 102,78 |
| 60 | ФЕР27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01/ до толщ. 5 см Объем=335 / 1000 до толщ. 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,335 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 5,57 | 2,3 | | 4,29 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 212,87 | 2,5 | | 178,28 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,68 | 2,5 | | 3,08 | |
| | | 04.2.01.01 Смесью асфальтобетонная | т | 0 | 2 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,67 | 2,3 | 0,516235 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,27 | 2,5 | 0,226125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 218,44 | | 182,57 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 7,37 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 | | 114 | | | | | 8,40 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | | 77 | | | | | 5,67 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 196,64 |
| 61 | ФССЦ-01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=335*0,8*1,03/1000 | т | | | 0,27604 | 1 923,08 | | | | 530,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------------|--|-------------------------|-------|------|-----------|-----------|------|----|----|------------------|
| 62 | ФСЭМ-91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,27604/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | маш.-ч | | | 0,053966 | 118,47 | | | | 7,99 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 118,47 | 1,25 | | | 7,99 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 21,66 | 1,25 | | | 1,46 |
| | | Итого по расценке | | | | | 118,47 | | | | 7,99 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 1,46 |
| | | НР Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | СП Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 7,99 |
| 63 | ФССЦ-04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=335*0,05*2,54 | т | | | 42,545 | 491,01 | | | | 20 890,02 |
| Бортовой камень БР100.20.08 | | | | | | | | | | | |
| 64 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=214 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м | | | 2,14 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 590,51 | 1,15 | | | 1 453,25 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 73,02 | 1,25 | | | 195,33 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 8,70 | 1,25 | | | 23,27 |
| | | 4 М | | | | | 3 690,05 | | | | 7 896,71 |
| | | 13.2.03.02 Камни бортовые | м | 100 | | 214 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 69,8 | 1,15 | 171,7778 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,65 | 1,25 | 1,73875 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 353,58 | | | | 9 545,29 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 1 476,52 |
| | | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | 148 | | | | | 2 185,25 |
| | | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 95 | | | | | 1 402,69 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 13 133,23 |
| 65 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Материалы для строительных работ) | шт | | | 214 | 22,36 | | | | 4 785,04 |
| Ремонт тротуара за границами участка | | | | | | | | | | | |
| 66 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(15*0,35) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 | | | 0,0525 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 115,49 | 1,15 | | | 6,97 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3 262,79 | 1,25 | | | 214,12 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 171,22 | 1,25 | | | 11,24 |
| | | 4 М | | | | | 12,20 | | | | 0,64 |
| | | 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 0,8694 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 13,88 | 1,25 | 0,910875 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 390,48 | | | | 221,73 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 18,21 |
| | | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | 148 | | | | | 26,95 |
| | | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 95 | | | | | 17,30 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 265,98 |
| 67 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=0,0525*100*1,1 | м3 | | | 5,775 | 55,26 | | | | 319,13 |
| 68 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=15 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,015 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 269,61 | 1,15 | | | 4,65 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 7 442,38 | 1,25 | | | 139,54 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 429,14 | 1,25 | | | 8,05 |
| | | 4 М | | | | | 22 322,55 | | | | 1,10 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33 | 1,15 | 0,56925 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 37,37 | 1,25 | 0,7006875 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 7 785,19 | | | | 145,29 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 12,70 |
| | | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | 148 | | | | | 18,80 |
| | | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 95 | | | | | 12,07 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 176,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--|---------|-------|------|-----------|----------|------|----|--------------|----|
| 69 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщ. 20 см Объем=15 / 1000 до толщины 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,015 | | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 468,89 | 6,25 | | 43,96 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 27,84 | 6,25 | | 2,61 | |
| | | 4 М | | | | | 1 297,80 | 5 | | 0,00 | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 2,51 | 6,25 | 0,2353125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 468,89 | | | 43,96 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 2,61 | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | | 3,86 | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | | 2,48 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 50,30 | |
| 70 | ФССЦ-02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Материалы для строительных работ) Объем=2,835+0,945 | м3 | | | 3,78 | 116,61 | | | 440,79 | |
| 71 | ФЕР27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=15 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,015 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 170,56 | 1,15 | | 2,94 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4 373,52 | 1,25 | | 82,00 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 99,26 | 1,25 | | 1,86 | |
| | | 4 М | | | | | 2,24 | | | 0,03 | |
| | 01.2.01.01 Битум | т | 0,65 | | | 0,00975 | | | | | |
| | 04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная | т | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,58 | 1,15 | 0,320505 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 7,98 | 1,25 | 0,149625 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 546,32 | | | 84,97 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 4,80 | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 | | 114 | | | | 5,47 | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | | 77 | | | | 3,70 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 94,14 | |
| 72 | ФЕР27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01/ до долщ. 5 см Объем=15 / 1000 до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 | | | 0,015 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 5,57 | 2,3 | | 0,19 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 212,87 | 2,5 | | 7,98 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 3,68 | 2,5 | | 0,14 | |
| | 04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 2 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,67 | 2,3 | 0,023115 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,27 | 2,5 | 0,010125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 218,44 | | | 8,17 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 0,33 | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 | | 114 | | | | 0,38 | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | | 77 | | | | 0,25 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 8,80 | |
| 73 | ФССЦ-01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=15*0,8*1,03/1000 | т | | | 0,01236 | 1 923,08 | | | 23,77 | |
| 74 | ФСЭМ-91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,01236/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | маш.-ч | | | 0,002416 | 118,47 | | | 0,36 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 118,47 | 1,25 | | 0,36 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 21,66 | 1,25 | | 0,07 | |
| | | Итого по расценке | | | | | 118,47 | | | 0,36 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 0,07 | |
| | | НР Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | СП Материалы для строительных работ | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 0,36 | |
| 75 | ФССЦ-04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=15*0,05*2,54 | т | | | 1,905 | 491,01 | | | 935,37 | |
| Установка бортового камня за границами участка | | | | | | | | | | | |
| 76 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=21 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м | | | 0,21 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 590,51 | 1,15 | | 142,61 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 73,02 | 1,25 | | 19,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|---|--------|------|------|----------|----------|------|-----------------|-------|--------|
| | | 3 в т.ч. ОТм 4 М | | | | | 8,70 | 1,25 | 2,28 | | |
| | 13.2.03.02 | Камни бортовые | м | 100 | | 21 | 3 690,05 | | 774,91 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 69,8 | 1,15 | 16,8567 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,65 | 1,25 | 0,170625 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 353,58 | | 936,69 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 144,89 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 | | 148 | | | 214,44 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 137,65 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 288,78 | | |
| 77 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Материалы для строительных работ) | шт | | | 21 | 22,36 | | 469,56 | | |
| Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров. Тип 2 : | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | |
| материалы | | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров. Тип 2 | | | | | | | | | | | |
| 73 694,25 | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Урны | | | | | | | | | | | |
| 78 | ФЕР10-01-059-01 | Прим. Установка урн / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=10 / 100 | 100 шт | | | 0,1 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 542,95 | 1,15 | 62,44 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 216,38 | 1,25 | 27,05 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 52,01 | 1,25 | 6,50 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 633,36 | | 163,34 | | |
| | 11.2.07.12 | Изделия штучные | шт | 100 | | 10 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 67,7 | 1,15 | 7,7855 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 4,2 | 1,25 | 0,525 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 392,69 | | 252,83 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 68,94 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | | 109 | | | 75,14 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | | 55 | | | 37,92 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 365,89 | | |
| 79 | ТЦ_15.1.02.27_78_78026111_02_05.03.2022_02 | Урна 001312 (Деревянные конструкции) Цена=8832,00/1,2 | шт | | | 10 | 7 360,00 | | 5 674,63 | 12,97 | 73 600 |
| 80 | ТЦ_15.1.02.27_78_78026111_02_05.03.2022_02 | Вставка для урны 001414 (Деревянные конструкции) Цена=1920,00/1,2 | шт | | | 10 | 1 600,00 | | 1 233,62 | 12,97 | 16 000 |
| Итого по разделу 4 Урны : | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | |
| материалы | | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Урны | | | | | | | | | | | |
| 7 274,14 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | | | |
| 6 908,25 | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Скамейки | | | | | | | | | | | |
| 81 | ФЕР10-01-059-01 | рим. Установка скамеек / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=10 / 100 | 100 шт | | | 0,1 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 542,95 | 1,15 | 62,44 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 216,38 | 1,25 | 27,05 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 52,01 | 1,25 | 6,50 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 633,36 | | 163,34 | | |
| | 11.2.07.12 | Изделия штучные | шт | 100 | | 10 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--|--------|--------|------|-----------|-----------|--------|------------------|-------|---------|
| | | ЗТ | чел.-ч | 67,7 | 1,15 | 7,7855 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 4,2 | 1,25 | 0,525 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 392,69 | | 252,83 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 68,94 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | | 109 | | | 75,14 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | | 55 | | | 37,92 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 365,89 | | |
| 82 | ТЦ_15.1.02.27_78_78026111_02_05.03.2022_02 | Диван садово-парковый 002105 | шт | | | 10 | 16 626,67 | | 12 819,35 | 12,97 | 166 267 |
| | | (Деревянные конструкции) Цена=19952,00/1,2 | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 5 Скамейки : | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 13 072,18 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 62,44 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 27,05 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 6,50 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 12 982,69 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 13 185,24 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 62,44 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 27,05 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 6,50 | | |
| | | материалы | | | | | | | 12 982,69 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 75,14 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 37,92 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 68,94 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 75,14 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 37,92 | | |
| | | Итого по разделу 5 Скамейки | | | | | | | 13 185,24 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СИБ | | | | | | | 12 819,35 | | |
| Раздел 6. Ремонт горловин колодцев | | | | | | | | | | | |
| 83 | ФЕРр68-37-4 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см // в т.ч. снятие крышки и корпуса люка, установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором, установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы. | шт | | | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 17,97 | | 17,97 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,26 | | 5,26 | | |
| | | 3 в т.ч. Отм | | | | | 0,93 | | 0,93 | | |
| | | 4 М | | | | | 5,47 | | 5,47 | | |
| | 05.1.01.09 | Кольца железобетонные и бетонные | шт | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,2 | | 2,2 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,08 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 28,70 | | 28,70 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 18,90 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 | | 103 | | | 19,47 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 | | 54 | | | 10,21 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 58,38 | | |
| 84 | ФССЦ-05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг (Деревянные конструкции) | шт | | | 1 | 121,20 | | 121,20 | | |
| 85 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый (Деревянные конструкции) | шт | | | 1 | 569,52 | | 569,52 | | |
| 86 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм Объем=(0,316*1) / 100 | 100 м3 | | | | 0,00316 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 4 424,90 | 1,15 | 16,08 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 16 336,22 | 1,25 | 64,53 | | |
| | | 3 в т.ч. Отм | | | | | 2 301,51 | 1,25 | 9,09 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 354,87 | | 4,28 | | |
| | 05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | | 0,316 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 493,3 | 1,15 | 1,7926522 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 175,95 | 1,25 | 0,6950025 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 22 115,99 | | 84,89 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 25,17 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 111 | | 111 | | | 27,94 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 | | 73 | | | 18,37 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 131,20 | | |
| 87 | ФССЦ-05.1.01.13-0041 | прим. Плита ПО-10, 1700х1700х1500 ЖБИ//Плиты железобетонные опорные прочие. (Деревянные конструкции) Объем=0,316*1 | м3 | | | | 0,316 | 836,20 | 264,24 | | |
| | | Итого по разделу 6 Ремонт горловин колодцев : | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 1 068,55 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 34,05 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 69,79 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 10,02 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 964,71 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 1 144,54 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 34,05 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------|---------------------|
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 69,79 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 10,02 | | |
| | | материалы | | | | | | | 964,71 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 47,41 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 28,58 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 44,07 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 47,41 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 28,58 | | |
| | | Итого по разделу 6 Ремонт горловин колодцев | | | | | | | 1 144,54 | | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 540 850,25 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 8 752,90 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 98 407,64 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 4 371,50 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 433 689,71 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 570 100,59 | | 7 394 204 |
| | Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г | Строительные работы | | | | | | | 557 183,44 | 12,97 | 7 226 669 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 8 752,90 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 85 490,49 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 4 371,50 | | |
| | | материалы | | | | | | | 433 689,71 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 18 034,02 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 11 216,32 | | |
| | Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | 12 917,15 | 12,97 | 167 535 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 13 124,40 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 18 034,02 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 11 216,32 | | |
| | | НДС 20% | | | | | | | 114 020,12 | | 1 478 840,80 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 684 120,71 | | 8 873 044,80 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 255 867 |

Составил:



начальник ОКРИБ ООО "УК ДЕЗ ВЖР" Федько Д.Л.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

