

Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома..

Адрес объекта: ул.Губкина, д. 7

Этажность: 5

Управляющая организация: ООО УК ДЕЗ ВЖР

Общая площадь помещений (жилых и нежилых), кв.м: 3 851,40

с 01.01.2026

№ п/ п	Наименование работ, услуг		Измеритель	Кол-во ед. изм.	Перио- дичность в год	Стоимость работ, услуг в год, руб. в т.ч НДС 22%**	Расчетный размер платы на 1 кв.м. помещений* в месяц, руб. в т.ч НДС 22%**
1	2		3	4	5	6	7
1.Содержание несущих и ненесущих конструкций общего имущества многоквартирного дома						142 491,03	3,08
1.1.	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки. Проверка технического состояния видимых частей конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры,расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными фундаментами. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода. Определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов. При выявлении нарушений - детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.	1000 кв.м. общей площади	3,8514	2	855,80	0,02
1.2.	Осмотр стен	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. Выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей. В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен	1000 кв.м. общей площади	3,8514	2	3 412,26	0,07

№ п/п	Наименование работ, услуг		Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость работ, услуг в год, руб. в т.ч НДС 22%**	Расчетный размер платы на 1 кв.м. помещений* в месяц, руб. в т.ч НДС 22%**
1.3.	Осмотр перекрытий и покрытий	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит относительно одна другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).	1000 кв.м. полов	3,8514	2	2 048,08	0,04
1.4.	Осмотр фасадов	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. Контроль состояния информационных домовых знаков (аншлаги, доски объявлений, информационные стенды, таблички над входом в подъезд и пр.) Выявление нарушений и эксплуатационных качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана восстановительных работ.	1000 кв.м. общей площади	3,8514	2	2 559,19	0,06
		Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчиков, пружин), ограничителей хода дверей (остановы). В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана восстановительных работ.	1000 кв.м. общей площади	3,8514	12	682,45	0,01
1.5.	Осмотр лестниц	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	1000 кв.м. общей площади	3,8514	2	5 118,37	0,11

№ п/п	Наименование работ, услуг		Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость работ, услуг в год, руб. в т.ч НДС 22%**	Расчетный размер платы на 1 кв.м. помещений* в месяц, руб. в т.ч НДС 22%**
1.6.	Осмотр перегородок	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	1000 кв.м. общей площади	3,8514	2	855,80	0,02
1.7.	Осмотр внутренней отделки	Проверка состояния внутренней отделки.	1000 кв.м. общей площади	3,8514	2	855,80	0,02
		При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	1	7 994,88	0,17
1.8.	Осмотр полов	Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	1000 кв.м. общей площади	3,8514	2	855,80	0,02
1.9.	Осмотр оконных и дверных заполнений	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	1000 кв.м. общей площади	3,8514	2	6 241,16	0,14
1.10.	Осмотр крыш	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши. Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах.	1000 кв.м. кровли	1,3298	2	12 657,55	0,27
		Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. При выявлении нарушений, разработка плана восстановительных работ (при необходимости).					
		Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.	100 кв.м. ремонта руемой поверхности кровли	1,3298	1	26 490,17	0,57
1.11.	Очистка кровли от мусора, грязи		100 кв.м. кровли	13,298	2	8 334,33	0,18
1.12.	Очистка кровли от снега и наледи (при толщине слоя свыше 30 см), удаление сосулек		100 кв.м. кровли	13,298	5	41 861,08	0,91

№ п/ п	Наименование работ, услуг		Измеритель	Кол-во ед. изм.	Перио- дичность в год	Стоимость работ, услуг в год, руб. в т.ч НДС 22%**	Расчетный размер платы на 1 кв.м. помещений* в месяц, руб. в т.ч НДС 22%**
1.13.	Осмотр подвалов	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений с устранением выявленных нарушений.	1000 кв.м. общей подвалов	1,0229	12	10 490,53	0,23
		Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков и принятие мер:исключающих подтопление,захламление, загрязнение и загромождение этих помещений обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.	1000 кв.м. общей подвалов	1,0229	2	1 942,70	0,04
		Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них с устранением выявленных неисправностей	1000 кв.м. общей подвалов	1,0229	12	9 235,08	0,20
2.Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.						350 253,30	7,58
2.2 Содержание систем вентиляции						16 042,05	0,35
2.2.1	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции определение работоспособности оборудования и элементов систем. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. Выявление неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами, выявление дефективных вытяжных решеток и их креплений. Контроль состояния металлических вытяжных каналов, труб, поддонов . При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).	1000 кв.м. общей площади	3,8514	2	16 042,05	0,35
2.4 Содержание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения						204 952,73	4,44
2.4.1	Осмотр систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах и каналах). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).	100 квартир	1,2	2	60 761,11	1,31

№ п/ п	Наименование работ, услуг		Измеритель	Кол-во ед. изм.	Перио- дичность в год	Стоимость работ, услуг в год, руб. в т.ч НДС 22%**	Расчетный размер платы на 1 кв.м. помещений* в месяц, руб. в т.ч НДС 22%**
		Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. Очистка и промывка водонапорных баков.					
2.4.2	Осмотр устройства системы теплоснабжения в подвальных помещениях	Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок подставок для магистрального трубопровода , теплоизоляции.	1000 м2 осматри- ваемых помещений	1,0229	2	3 991,42	0,09
2.4.3	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.		100 куб.м. здания	184,122	1	37 205,77	0,81
2.4.4	Прочистка канализационного лежака.		100 м канализационного лежака	5,320	1	43 784,44	0,95
2.4.5	Проверка исправности канализационных вытяжек		1000 кв.м. общей площади	3,8514	1	5 635,65	0,12
2.4.6	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений		100 куб.м объема здания	184,122	1	27 994,78	0,61
2.4.7	Регулировка систем отопления	Регулировка внутренней отопительно-вентиляционной системы: подготовительные работы, основные работы, внедрение мероприятий, составление технического отчета.	1 здание	1	2	4 273,69	0,09
2.4.8	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления	Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.	100 м трубопровода	9,24	1	12 877,86	0,28
		Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	100 м трубопровода	9,24	1	5 991,55	0,13
2.4.9	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	Проверка приборов на равномерный прогрев. Регулировка приборов при необходимости.	100 м трубопровода	9,24	2	875,63	0,02
2.4.10	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления		100 стояков	0,06	2	1 560,83	0,03
2.5 Содержание систем электрооборудования и телекоммуникационного оборудования						63 744,45	1,37
2.5.1	Осмотр электрооборудования и телекоммуникационного оборудования	Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок.	100 лестничных площадок	0,24	2	1 557,31	0,03
2.5.2	Осмотр и проверка состояния силовых установок.		1 эл.мотор	1	12	1 441,95	0,03
2.5.3	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление		100 м	18,75	1	40 902,09	0,89
2.5.4	Проверка заземления оболочки электрокабеля		100 м	18,75	1	9 012,27	0,19
2.5.5	Замеры сопротивления изоляции проводов		1 измерение	36	0,33	3 296,38	0,07
2.5.6	Замена светильников с энергосберегающими лампами		1 светильник	2,4	1	1 980,89	0,04
2.5.7	Обслуживание телекоммуникационного оборудования	Проверка состояния антенного кабеля, наладка и регулирование, производство мелкого ремонта, укрепление антенны.	1000 кв.м.	3,8514	12	5 553,56	0,12

№ п/ п	Наименование работ, услуг		Измеритель	Кол-во ед. изм.	Перио- дичность в год	Стоимость работ, услуг в год, руб. в т.ч НДС 22%**	Расчетный размер платы на 1 кв.м. помещений* в месяц, руб. в т.ч НДС 22%**
2.6 Содержание коллективных общедомовых приборов учета холодной воды						33 886,58	0,73
2.6.1	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб		1 прибор учета	2	12	1 067,35	0,023
2.6.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал		1 прибор учета	2	12	946,41	0,02
2.6.3	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров		1 фильтр	2	12	5 656,90	0,12
2.6.4	Установка фильтра для очистки воды		1 фильтр	2	2	2 389,37	0,05
2.6.5	Запуск воды с общего вентиля к счетчику		1 прибор учета	2	12	2 134,68	0,05
2.6.6	При отказе или неисправной работе прибора учета воды - поиск неисправностей		1 прибор учета	2	6	3 842,42	0,08
2.6.7	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета		1 прибор учета	2	12	1 067,35	0,023
2.6.8	Восстановительные работы: в т.ч замена неисправных элементов		1 прибор учета	2	2	14 336,19	0,31
2.6.9	Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета		1 АРМ	0,005	12	2 445,91	0,05
2.7 Содержание коллективных общедомовых приборов учета тепловой энергии						26 700,46	0,58
2.7.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб		1 узел учета	1	12	2 721,19	0,06
2.7.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал		1 узел учета	1	12	2 412,86	0,05
2.7.3	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра		1 фильтр	1	9	2 163,33	0,05
2.7.4	Установка фильтра для очистки теплоносителя		1 фильтр	1	2	1 218,34	0,03
2.7.5	Запуск воды с общего вентиля к счетчику		1 узел учета	1	1	90,71	0,002
2.7.6	При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей		1 узел учета	1	3	979,62	0,02
2.7.7	Восстановительные работы: в т.ч замена неисправных элементов		прибор	1	2	14 620,06	0,32
2.7.8	Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета		1 АРМ	0,005	12	2 494,35	0,05
2.8. Содержание коллективных общедомовых приборов учета электроэнергии						4 927,03	0,11
2.8.1	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии: проверка сохранности пломб, маркировки; проверка исправности прибора, целостности электрических цепей; проверка, подтяжка разъемных соединений; протирка от пыли. контрольный съем и запись показаний.		100 счетчиков	0,02	12	1 196,38	0,03
2.8.2	Восстановительные работы: в т.ч замена неисправных элементов		прибор	2	0,3	1 154,02	0,02
2.8.3	Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета		1 АРМ	0,005	12	2 576,63	0,06
3. Содержание иного общего имущества в многоквартирном доме.						607 338,63	13,11
3.1. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества						320 303,28	6,93
3.1.1	Сухая уборка (подметание)	Подметание тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода),очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, прямков, текстильных матов) - ежедневно	100 м2 убираемой площади	6,441	299	223 571,38	4,84
		Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	6,441	2	3 204,52	0,07
3.1.2	Влажная уборка	Мытье тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов - 2 раза в месяц	100 м2 убираемой площади	6,441	24	49 441,18	1,07
		Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 кв.м подоконников	0,144	24	1 855,89	0,04
		Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	10 кв.м. перил лестниц	0,27	24	2 794,07	0,06
		Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков	0,242	1	77,40	0,002
		Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0,1	24	608,40	0,01
		Протирка дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	100 м2 дверей	0,5544	1	299,90	0,01
		Влажная протирка стен (с моющим средством)	100 кв. м стен	6,441	1	2 314,27	0,05

№ п/ п	Наименование работ, услуг		Измеритель	Кол-во ед. изм.	Перио- дичность в год	Стоимость работ, услуг в год, руб. в т.ч НДС 22%**	Расчетный размер платы на 1 кв.м. помещений* в месяц, руб. в т.ч НДС 22%**
		Влажная протирка отопительных приборов	100 кв. м отопительных приборов	0,0288	24	466,70	0,010
		Протирка пыли с колпаков светильников в местах общего пользования	10 шт.	2,4	1	511,74	0,01
3.1.3	Мытье окон	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования	10 кв.м окон	7,2	1	5 586,41	0,12
		Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	10 кв.м окон	7,2	1	5 714,36	0,124
		Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	10 кв.м окон	7,2	1	7 533,86	0,163
3.1.3	Очистка подвалов от строительного мусора		100 кг строит. мусора	0,25	2	2 541,61	0,05
3.1.4	Дератизация подвалов с применением готовой приманки		1000 кв.м обрабатыва- емых помещений	1,0229	12	7 284,28	0,16
3.1.4	Дератизация чердаков с применением готовой приманки		1000 кв.м обрабатыва- емых помещений	1,3298	4	3 156,59	0,07
3.1.5	Дезинсекция чердаков и подвалов - по мере необходимости		1000 кв.м обрабатыва- емых помещений	1,0229		3 340,72	0,07
3.2. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома (далее - придомовая территория)						277 383,94	5,98
	в холодный период года:						
3.2.1	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда		1 шт	2	145	6 633,08	0,14
3.2.2	Сдвигание и подметание наносного снега в дни отсутствия снегопада - 1 раз в сутки		10 000 кв.м. территории	0,08329	72,5	26 852,34	0,58
3.2.3	Сдвигание и подметание свежевыпавшего снега в дни с сильным снегопадом - 2 раза в сутки		10 000 кв.м. территории	0,08329	145	46 808,01	1,01
3.2.4	Очистка от наледи и льда без обработки противогололедными реагентами - 1 раз в 3 суток		10 000 кв.м. территории	0,08329	48	85 463,08	1,85
3.2.5	Посыпка территории песком или противогололедными реагентами-1 раз в 3 суток		100 кв. м	8,629	48	21 315,81	0,46
3.2.6	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд -1 раз в сутки		100 кв.м	0,3	145	11 442,07	0,25
3.2.7	Очистка от снега и уборка мусора на контейнерной площадке - 1 раз в сутки		100 кв.м	0,012	145	2 487,41	0,05
3.2.8	Очистка урн от мусора- 1 раз в сутки		на 100 урн	0,03	145	8 239,53	0,18
	теплый период года:						
3.2.10	Подметание и уборка придомвой территории -1 раз в сутки		1 000 кв.м. территории	0,8329	154	40 645,43	0,88
3.2.11	Очистка от мусора урн - 1 раз в сутки		на 100 урн	0,03	154	4 375,49	0,09
3.2.12	Уборка контейнерных площадок- 1 раз в сутки		на 100 кв.м.	0,012	154	1 069,92	0,02
3.2.13	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 1 раз в сутки		100 кв.м	0,3	154	2 806,91	0,06
3.2.14	Уборка газонов -1 раз в 3 суток		100 000 м2	0,0272	51	4 241,44	0,09
3.2.15	Выкашивание газонов-2 раза в течение периода		на 100 кв.м.	27,2	2	14 031,34	0,30
3.2.16	Вырезка сухих ветвей и поросли-2 раза в течение периода		на 100 000 кв.м.	0,0272	2	972,08	0,02
3.3 Содержание элементов и объектов благоустройства (детские и спортивные площадки, контейнерные площадки, малые архитектурные формы (МАФ), игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)						3 001,47	0,06
3.3.1	Осмотр состояния и выявление повреждений, устранение мелких неисправностей элементов и объектов благоустройства		1000 кв.м. общей площади	3,8514	2	2 372,85	0,05
3.3.2	Окраска урны		1урна	3	0,5	628,62	0,01
3.4. Организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.						6 649,94	0,14
3.4.1	Организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.		1 000 кв.м общей площади помещений	3,8514	12	6 649,94	0,14

№ п/ п	Наименование работ, услуг	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Перио- дичность в год	Стоимость работ, услуг в год, руб. в т.ч НДС 22%**	Расчетный размер платы на 1 кв.м. помещений* в месяц, руб. в т.ч НДС 22%**
4. Механизированная уборка придомовой территории (в холодный период года)					92 683,20	2,01
4.1	Сдвигание свежесвалившегося снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи дорожной комбинированной машиной	1 000 кв.м	1,0801	6	1 296,57	0,028
4.2	Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками	тонна	27,0025	6	2 360,47	0,05
4.3	Утилизация	1 куб.м	108,01	6	25 922,40	0,56
4.4	Вывоз снега	1 куб.м	108,01	6	63 103,76	1,37
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание					70 652,70	1,53
5.1	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок	1 000 кв.м общей площади помещений	3,8514	12	70 652,70	1,53
6. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом					150 824,37	3,26
6.1	Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с "Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" (утв. постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416)	1 000 кв.м общей площади помещений	3,8514	12	150 824,37	3,26
ИТОГО:					30,57	
7.	Выполнение восстановительных работ в соответствии с планом, составленным по результатам осмотров (текущий ремонт)	1 кв.м общей площади помещений	3 851,40		191 770,14	4,15
ВСЕГО:					1 606 013,37	34,72

* В соответствии с ч.5 ст.15 Жилищного кодекса РФ

** В соответствии с п.3 ст.164 Налогового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ

От лица Управляющей организации:

От лица Собственника:

Директор _____ /Русин А.А./

_____ / _____ /